

施工流程表

施工流程表 (小红书：稳哥讲装修)					
序号	施工项目		负责人	时间周期	备注
1	施工前准备	拿到	施工方	3天	把施工图纸备份一份，照图施工、验收。
		开工仪式	施工方		
		物业资料提交	施工方		
		办理开工手续	施工方陪同业主		
2	成品保护		施工方	1-3天	需提前知晓物业要求
3	现场拆除		施工方	以实际发生量为准	如果是老房重装，则需要拆除旧装修恢复清水。
4	强固地固		施工方	1天	黄墙绿地
5	新建墙体		施工方	以实际发生量为准	认清楚12墙和24墙
6	三方交底		施工方	1天	施工方、设施设备方、客户
7	封窗测量复尺		封窗方	1天	需提前知晓物业要求
8	设备施工		设备方	7-15天	顶面设备施工（空调、新风）
9	水电改造		施工方	7-30天	一定要注意电线品牌，是不是阻燃电线
10	水电验收		施工方	1天	施工方、客户
11	木工交底		施工方	1天	设计师、队长、工人
12	木工施工		施工方	100平米/7天	注意轻钢龙骨的尺寸
13	一次防水		施工方	1天	两遍
14	地暖施工		设备方	15天左右	注意盘管的间隙
15	二次防水		施工方	1天	一遍
16	闭水实验		施工方	2-3天	至少48小时
17	防水验收		施工方	1天	施工方、客户
18	定制墙板及石材复尺下单		施工方	1天	注意尺寸一定要核实清楚
19	门窗施工		门窗商家	3天	注意尺寸一定要核实清楚
20	贴砖施工		施工方	100平米/7天	注意厨卫墙地砖，墙压地
21	定制橱柜、衣柜复尺下单		定制柜体方	1天	注意，复尺后方案需再次核对
22	软装复尺下单		软装商家	1天	注意，复尺后方案需再次核对
23	墙顶面基层处理		施工方	15-30天	注意腻子的环保度
24	打磨、乳胶漆施工		乳胶漆方	15-30天	注意乳胶漆的色差
25	墙面石材安装		石材方	按实际发生量为准	注意安装尺寸
26	美缝施工		施工方/业主自己	2-5天	注意买哑光且与砖相接近的颜色
27	定制墙板、门安装		施工方	按实际发生量为准	注意安装尺寸
28	地板安装		施工方	1-3天	注意地板的环保度
29	橱柜、定制柜体安装		定制柜体方	7-15天	注意，先贴地板再装柜体
30	台面石材复尺下单		石材方	1天	注意尺寸一定要核实清楚
31	灯具安装		灯具商家	2-3天	注意灯具的安装费用到底谁出
32	开关面板安装		开关面板商家	1-3天	安装高度一定要确定好
33	窗帘轨道安装		窗帘商家	1天	安装高度一定要确定好
34	成品洁具安装		洁具商家	1天	注意安装费用问题
35	台面石材安装		石材商家	2-3天	注意收口细节
36	地漏、小五金安装		商家	1天	注意安装费用问题
37	硬装修补		施工方	按实际发生量为准	注意细节
38	硬装验收		施工方陪同业主	1天	每一个空间的装置都要试用
39	开荒保洁		保洁方	180平米以下前天，180平米以下2天	注意玻璃不要被刮花
40	软装进场摆场		软装商家	3-7天	注意按照布局摆放
特别提示：1、本流程表体现的天，均为工作日。 2、重要隐蔽工程节点，需业主到场验收。材料到场，要求施工方通知到场验收，如没时间到场，至少拍照验收。					

易漏项核对表

装修易漏项 核对表 (小红书： 稳哥讲装修)				
序号	工程类型	项目	负责人	备注
1	基装施工类	垃圾清运/外运	项目经理	小区没有建渣池的，需要外运
2		物业押金	项目经理	一般装修后，物业会退回
3		拆旧	项目经理	旧房重装会发生拆旧
4		墙面修补	项目经理	拆除墙面后会产生修补
5		陶粒回填	项目经理	特别是阳台高差回填
6		地暖粗找平	项目经理	地暖后的粗找平
7		燃气改造	项目经理	天然气管道暗埋
8		主管道改造	项目经理	卫生间或厨房空间变化产生改造
9		大循环水	项目经理	开水龙头即有热水
10		配电箱移位	项目经理	配电箱改变位置
11		空开增加	项目经理	电器的平方数大，需要换空开
12		造型基层	项目经理	欧松板基层费用
13		卫浴安装费	项目经理	各类安装产生的费用
14		筒灯射灯	项目经理	辅助照明
15		开荒保洁	项目经理	安装柜体软装之前的保洁
16		门洞修补	项目经理	门洞增高或者移位产生的修补
17		空调开孔	项目经理	空调管道通过墙体，需要打洞
18	辅料类	水电改造米数	项目经理	注意，米数不好界定
19		空调电源线	项目经理	一般空调方不提供
20		美缝剂	项目经理	美缝可以自己买了自己施工
21		吊顶石膏板	项目经理	容易少报数量
22		垭口门套	项目经理	门洞美化
23	主材类	开关面板	业主	家里所有的开关面板，一般前期不会报
24		地漏	业主	小项，前期不报
25		淋浴房	业主	有用，有条件一定要用
26		风暖	业主	不要再用浴霸
27		卫生间小五金挂件	业主	小项，前期不报
28		软装饰品	业主	前期不会报
29		橱柜水盆龙头	业主	前期不会报

主材购买顺序表

主材购买顺序表			
序号	主材类型	最晚购买时间节点	备注
1	定制柜体	打拆新建阶段	水电改造前一定要确定好商家、水电点位才能准确，墙板系统也可以找定制柜体商家一并做。
2	各类砖	水电改造期间	隐蔽工程完工后，立即进入贴砖环节
3	软装	贴砖期间	贴完砖，就可以进行软装的复尺，所以在贴完砖之前必须定好软装商家
4	乳胶漆	墙面基层处理期间	墙面基层处理完后，立即进行前面漆施工
5	墙面石材	墙面施工期间	墙面施工完毕，即开展石材安装工序
6	美缝	石材安装期间	石材安装完后，即开展美缝施工
7	室内门	美缝期间	美缝干燥后及开展室内门安装以及墙板安装
8	地板	室内门安装期间	室内门安装好后，立即进入地板安装环节
9	橱柜、卫浴柜及其他定制柜体安装	地板安装期间	地板安装好后，即进入柜体安装环节
10	卫浴洁具	柜体安装期间	定制柜体安装好后，即进入卫浴洁具安装
11	台面石材	卫浴洁具安装期间	卫浴洁具安装好后，即进入台面石材安装
12	灯具	台面石材安装期间	台面石材安装好后，即进入灯具安装
13	开关面板	灯具安装期间	灯具安装好后，即进入开关面板安装
14	窗帘	开关面板安装期间	开关面板安装好后，即进入窗帘安装
15	地漏、小五金	窗帘安装期间	窗帘安装好后，即进入地漏、小五金安装。
16	挂画、配饰	最后安装	按整体调性购买即可