Sheet1

自装流程表						
序号	施工项目		负责人	时间周期	要点	备注
1	施工前准备	施工图纸	设计师	可为自己多预留点时间，一到两周都可	平面图、打拆新建图、水电图、地面铺贴图、家尺寸图、天花布置图、立面图、大样图，至少这些图纸要有。	装修过程中，一定参考《主材购买顺序表》及《辅材表》，购买好辅材以及主材，让工人在施工过程中，有材料可用。
		预算表	设计师、业主		用预算表填写，设计师只需拉方量即可，其余价格由业主根据喜好及价格资料计算。	
		物业资料提交	设计师	1-2天	主要是图纸的提交	
		办理开工手续	业主	1天	办理自装手续	
2	成品保护		工人	1-3天	需提前知晓物业要求	
3	现场拆除		施工方	以实际发生量为准	1、拿着打拆图，先到现场给师父做一个交底。 2、如果是老房重装，则需要拆除旧装修恢复清水。	
4	强固地固		工人	1天	这一步是必须要做的，可以防止墙面反碱	
5	新建墙体		工人	以实际发生量为准	1、拿着新建图，先到现场给师父做一个交底。 2、认清楚12墙和24墙	
6	精放线		工人	1-3天	这一步一定要到现场，与师傅一起确定各类高度	
7	三方交底		工人	1天	施工图、水电点位图、与所有的与装修相关的商家一并到场	
8	封窗测量复尺		封窗方	1天	1、在交底之前需要确定好封窗商家以及封窗方案，可参考稳哥视频资料《断桥铝封窗》 2、需提前知晓物业要求	
9	设备施工		中央空调、地暖	7-15天	1、在交底之前需要确定好设备商家以及设备方案 2、顶面设备施工（空调、新风）	
10	水电改造		施工方	7-30天	1、在水电改造前，一定要拿着水电图与《水电施工标准》表与水电工人进行交底。 2、一定要注意电线品牌，是不是阻燃电线，水管的材质等等，是不是之前约定好的产品。	
11	水电验收		业主	1天	拿着《水电验收表》进行水电验收	
12	木工交底		工人	1天	拿着天花图纸以及立面施工图，与工人进行交底	
13	木工施工		工人	100平米/7天		
14	一次防水		工人	1天	需要做两遍	
15	地暖施工		设备方	15天左右	1、注意盘管的间隙 2、盘管完成后，注意地面粗找平一定要做，以免后期施工破坏盘管。	
16	二次防水		工人	1天	一遍	
17	闭水实验		工人	2-3天	至少48小时	
18	防水验收		工人	1天	施工方、客户	
19	定制墙板及石材复尺下单		工人	1天	注意尺寸一定要核实清楚	
20	门窗施工		门窗商家	3天	参考《断桥铝封窗》，所有的提前准备工作要做好，以及验收标准的提前说明要交代清楚。	
21	贴砖施工		工人	100平米/7天	1、注意厨卫墙地砖，墙压地，以及各种工艺标准需提前提出要求。最后用要求去验收。 2、注意大砖上墙要用薄贴 3、让工人一定按照《地面铺贴图》排砖。	
22	定制橱柜、衣柜复尺下单		定制柜体方	1天	注意，复尺后方案需再次核对	
23	软装复尺下单		软装商家	1天	注意，复尺后方案需再次核对	
24	墙顶面基层处理		工人	15-30天		
25	打磨、乳胶漆施工		乳胶漆方	15-30天	注意乳胶漆的色差，让乳胶漆商家先在墙上小范围滚涂上样，颜色没问题再大面积上墙	
26	墙面石材安装		石材方	按实际发生量为准	注意安装尺寸	
27	美缝施工		业主自己	2-5天	1、注意砖缝一定要铲干净。 2、买唯光且与砖相接近的颜色。 3、淘宝买美缝，有全套的工具。	
28	定制墙板、门安装		商家	按实际发生量为准	注意安装尺寸	
29	地板安装		商家	1-3天	按照地面铺贴图安装地板	
30	橱柜、定制柜体安装		定制柜体方	7-15天	1、注意，先贴地板再装柜体 2、安装细节一定要把控好，不然收口收的不好很难看。	
31	台面石材复尺下单		石材方	1天	注意尺寸一定要核实清楚	
32	灯具安装		灯具商家	2-3天	注意灯具的安装费用到底谁出	
33	开关面板安装		开关面板商家	1-3天	安装高度一定要根据交底的时候确定的安装高度来，并且需要在安装前给安装师傅交代清楚。	
34	窗帘轨道安装		窗帘商家	1天	安装高度一定要确定好	
35	成品洁具安装		洁具商家	1天	1、注意安装费用问题 2、一定要注意收口问题。	
36	台面石材安装		石材商家	2-3天	注意收口细节	
37	地漏、小五金安装		商家	1天	注意安装费用问题	
38	硬装修补		工人	按实际发生量为准	修补前一定去现场跟工人交流好你想达到的修补效果。	
39	硬装验收		工人陪同业主	1天	每一个空间的装置都要试用	
40	开荒保洁		保洁方	180平米以下前天，180平米以下2天	注意玻璃不要被刮花	
41	软装进场摆场		软装商家	3-7天	注意按照布局摆放	
特别提示：1、本流程表体现的天，均为工作日。 2、重要隐蔽工程节点，需业主到场验收。材料到场，要求施工方通知到场验收，如没时间到场，至少拍照验收。						