

装修流程三板块				
序号	板块	板块内容		备注
一	基装	人工	打拆	设备：水电阶段进场安装。 封窗：新建完成后进场安装。
			新建	
			水电	
			防水	
			找平	
			吊顶	
			腻子	
			乳胶漆	
		辅料	基装施工的过程中需要的材料。	参考：《辅材品牌购买建议》
2	主材	吊顶	厨卫：防水石膏板、蜂窝大板或者是铝扣板。	
			其他空间：石膏板。	
		地面铺贴	地砖、地板、岩板、石材。	
		墙面材质	卫生间的墙砖。	
			乳胶漆、墙纸墙布、艺术漆、木饰面、岩板、石材。	
3	安装	硬装板块的安装	木门的安装。	
			踢脚线的安装。	
			门槛石窗台石安装。	
			淋浴房安装。	
			卫浴洁具安装。	
			墙面岩板或石材的安装。	
		全屋定制安装	橱柜的安装。	如有嵌入式电器，需在柜体下单之前确认好型号。
			定制衣柜的安装。	
		家具软装安装	家具软装一定要在精保洁之后再进场。	
		灯具及电器安装	灯具由电工安装。	安装时一定要参考水电走管及走线，避免破坏水管或电线。
			电器由商家安装。	