

装修中九大必在场节点汇总				
序号	节点	注意事项	参考资料	备注
1	水电交底	开关插座的位置和数量一定要现场核对，按照自己的需求来规划，然后拍照记录。	《水电点位》	
2	封窗	窗户的安装细节，防漏水的处理，都写的清清楚楚，最后验收就拿着封窗安装标准流程一项一项核对清楚。	《封窗安装及验收流程》	
3	防水	做48小时闭水试验，你一定亲自到楼下看看有没有漏水痕迹，如果有漏水提前处理。	《施工工艺验收表》	
4	铲墙	亲自验收，避免胶水腻子	《施工工艺验收表》	
5	贴砖	按照铺贴图现场1:1排版，墙地对缝，阳角做海棠角，地漏做回字形，壁龛做坡度	《施工工艺验收表》	
6	乳胶漆施工	色卡和上墙的效果有色差，受楼层光线影响颜色也有差异。刷之前先让油工小范围滚涂试色，颜色不对你就让它现场调深浅，没问题才可以大面积滚涂	《施工工艺验收表》	
7	木门安装	想要效果好，就让工人做45度拼角，不做出人头地。	《施工工艺验收表》	
8	全屋定制	进场装的时候必须在场，免得黑心商家以次充好。在现场看他们用剩的废料，心里有底。	—	
9	材料进场	各个阶段的材料进场时，要在场或者拍照验收，目的是检查材料是否和配置清单上的一致，避免货不对板。	《材料清单》	