

装修避坑9 细节				
序号	工序节点	施工要点	作用	备注
1	地漏安装	对齐下水口，正对下水口的正中间，保证地漏漏芯在下水管内部。	防止后期水流到沙灰层，导致墙面返碱墙皮脱落。	
2	乳胶漆施工	建议滚涂，不做喷涂	效果更有肌理感和质感，磕碰后好修复。	参考表格《油工施工要点》
3	烟机安装	长度超过两米，需要做顶面加固。	避免软管和止逆阀连接松动。	
4	光纤线	做活线	光纤线一折就断，活线后期出问题更好更换。	
5	入户门	做地暖前需确认门槛高度是否高于8-10公分。如不够需及时抬门或者更换入户门。	不影响贴砖工序。定制入户门需生产周期，及时提前定制避免延误工期。	
6	厨房玻璃门	不建议用太透明的门，建议用长虹玻璃或者油砂玻璃。	减少磕碰的风险，特别是家里有老人小孩的家庭。	
7	全屋定制	门板建议不用反弹器，用隐形拉手或者极简拉手。	反弹器寿命短，坏了门板没法用。	
		衣柜内部多做挂衣区，尽量少做叠衣区。	挂得多还美观。	
8	厨房地砖	建议少用哑光砖。	后期油烟难清理，拖地频率特别高。	
9	少留阳角	硬装设计及各类家具都尽量不留阳角。	减少安全隐患。	