

半包报价漏项表				
序号	细分工序	易漏点	建议处理方法	备注
1	打拆新建	故意漏项：告诉你打拆新建按实收方，前期不报够，后期收方多出一大截。	核报价的时候，让设计师在cad图上面给拉清楚，拆除和新建的量。	分清楚12墙和24墙，收费差距大。
2	墙面基层	不按完整工序报价，漏掉其中一两项，后期施工告诉你，不做墙面会开裂，被迫加钱。	问清楚是否每一道工序都报全了。	墙面基层处理一般是铲除白灰、墙固、挂网、腻子、两底一面这几个步骤。
3	工费升级	升级工费按照普通工费报价，例如薄贴按水泥砂浆贴报价，充筋找平按照顺平报价，等。	问清楚报价是何种工艺。	
4	老房装修额外费用	墙面补烂、拆旧、垃圾外运，无电梯的房子上楼费、搬运费等等。	直接查验报价明细即可	
5	水电	按米收方乱加米数，劝说业主多留插座而增加费用。	1、前期谈好打包价，多少钱包含多少个点位，避免后期收房说不清楚。 2、按米收方，一定要去现场一起收。 3、点位不要随意增加，每一个功能区留够就即可。	
6	防水	防水高度标准没约定好，后期现场提高防水高度，增加费用。	审报价的时候看好防水高度标准，防水次数标准以及防水材料标准。	
7	吊顶以及石膏线	前期按照普通吊顶报价，后期再增加。	审核时明确清楚，吊顶是边顶、平顶、悬浮顶还是叠级顶。按照设计真实报价。	
8	窗帘盒	直接漏掉	签合同之前谈好单价，算好米数	一般窗帘盒按米收费
9	包管	前期故意漏掉	前期约定好每根包管的价格，避免后期临时收高价。	包管是包水管管道，一般出现在厨房、卫生间和阳台
10	欧松板基层	故意不报	前期把面积和单价确认好，避免后期施工中再增项。	墙面有造型，在石膏板、墙板或岩板石材等，都需要做基层。