

自装各环节 时间规划及 准备材料					
序号	装修板块	具体事项	时间规划	准备材料	备注
1	设计	确定户型改造、水电预留、立面造型等	建议1个月	设计需求。	
2	基装施工	开工前交底	半天	提前准备好临时马桶、密码盒、成品保护膜等。	参考表格《开工前材料准备》
		土建改造	预计3-5工作日	水电改造相关的辅材。	
		水电交底	半天	水电工艺标准及所有的水电点位图。	
		水电改造及完工验收	预计3-5个工作日	防水材料。	有中央空调、新风和地暖，预计需增加7-10个工作日。
		找平及防水	预计3-4个工作日	看瓷砖、地板、门槛石、烟道止逆阀、美缝剂等。	
		木工施工	预计3到5个工作日	买好瓷砖、地板、门槛石、烟道止逆阀、美缝剂。	
3	主材进场施工	瓦工施工	预计5-7个工作日	需要把乳胶漆采购好。	
		美缝施工	1天		
		油工施工	预计15-20个工作日	把所有的卫浴洁具采购好。	参考《卫浴洁具采购表》
		成品安装	预计5-7个工作日		橱柜安装、厨卫铝扣板安装以及卫浴洁具安装。
4	其他安装	全屋柜体、活动家具、灯具、软装窗帘以及全屋家电进场安装			