

基装

|       | 工程预算清单              |    |                    |       |      |      |     |    |                                                         | 项目编号：                                            |
|-------|---------------------|----|--------------------|-------|------|------|-----|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 序号    | 项目名称                | 单位 | 物料编码               | 主材损耗率 | 主材单价 | 施工单价 | 工程量 | 小计 | 计算规则                                                    | 项目特征描述                                           |
| 一     |                     |    |                    |       |      |      |     | 0  |                                                         |                                                  |
| 1     | 墙体拆除（120墙）          | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按拆除面积计算，厚度超出部分按比例折算                                     | 拆除120墙体                                          |
| 2     | 墙体拆除（240墙）          | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按拆除面积计算，厚度超出部分按比例折算                                     | 拆除240墙体                                          |
| 3     | 拆除保温层               | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按拆除面积计算                                                 | 拆除保温层或外墙漆                                        |
| 4     | 拆除外墙砖               | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按拆除面积计算                                                 | 拆除外墙砖                                            |
| 5     | 拆除室外/室内混凝土楼梯        | 步  |                    |       |      |      |     |    | 按踏步数计算                                                  | 包含室外/室内楼梯拆除、现场清理                                 |
| 6     | 门窗、栏杆拆除             | 米  |                    |       |      |      |     |    | 1.按拆除米数计算<br>2.最低收费2米<br>3.客户不要的工人自行处理，不予收费             | 拆除门、门套及门套基层，拆除防护栏杆                               |
| 7     | 新建60墙（红砖）           | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按新建面积计算                                                 | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                     |
| 8     | 新建120墙（红砖）          | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及承重区域                             | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                     |
| 9     | 新建120弧形墙（红砖）        | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及承重区域                             | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                     |
| 10    | 新建240墙（红砖）          | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及承重区域                             | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                     |
| 11    | 门窗洞修补（水泥砂浆）         | 个  |                    |       |      |      |     |    | 按个数计算                                                   | 水泥砂浆抹灰修补，适用于打拆后的门窗洞修补，不含过梁                       |
| 12    | 新建单边门垛（200mm宽以内）    | 个  |                    |       |      |      |     |    | 按个数计算                                                   | 包含植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网                              |
| 13    | 新建壁龛                | 格  |                    |       |      |      |     |    | 按个数计算                                                   | 包含墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网                                 |
| 14    | 门过梁施工（1.2米）         | 根  |                    |       |      |      |     |    | 按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根                    | 门洞宽900mm以内                                       |
| 15    | 门过梁施工（2米）           | 根  |                    |       |      |      |     |    | 按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根                    | 门洞宽1600mm以内                                      |
| 16    | 门钢架过梁施工（3米）         | 根  |                    |       |      |      |     |    | 按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根                    | 门洞宽度大于2米小于2.6米的                                  |
| 17    | 门套木基层               | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 门套基层制作及安装                                        |
| 18    | 双排钢架隔墙（暗藏式门基层含双面封板） | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算                                                 | 双排钢架隔墙及双面封基层板施工                                  |
| 19    | 空鼓拆除及修复             | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 单处空鼓面积小于1㎡按1㎡计算，大于1㎡按实际面积计算                             | 空鼓拆除及修复处理等                                       |
| 二     |                     |    |                    |       |      |      |     |    |                                                         |                                                  |
| 1     | 别墅水电全改（进口PPR）       | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按合同面积计算，超出标准部分，费用计算规则详见《水电计价标准》                         | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开关调试、给排水改造、通水通电测试等                |
| 三     |                     |    |                    |       |      |      |     |    |                                                         |                                                  |
| 1     | 陶粒回填+保护层            | 立方 |                    |       |      |      |     |    | 按回填方量计算                                                 | 陶粒回填找平                                           |
| 2     | 水泥砂浆精找平             | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>找平厚度30mm以内，超出部分每增加10mm厚增加15元/平米              | 水泥砂浆找平，找平厚度≤30mm                                 |
| 3     | 实木地板安装              | 平米 |                    | 0.05  |      |      |     |    | 按施工面积计算                                                 | 含安装地垫、木地板、配件安装，完工保护等                             |
| 4     | 踢脚线安装               | 米  |                    | 0.07  |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 含安装踢脚线、打胶等                                       |
| 5     | 地板收口条               | 根  |                    |       |      |      |     |    | 按根数计算                                                   |                                                  |
| 6     | 墙面石膏腻子顺平处理(干区)      | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 |
| 7     | 乳胶漆喷涂               | 平米 | 纯净520A+竹炭抗菌五合一（喷涂） |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                           |
| 8     | 窗台石安装               | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 成品安装                                             |
| 9     | 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（边顶）     | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按展开面积计算                                                 | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                       |
| 10    | 吊顶眉线                | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算<br>（宽度20mm以内，高度200mm以内，超出费用另计。高度每增加100mm增加15元/米） | 包含吊顶一圈、边顶或灯槽反边的眉线制作安装双层石膏板制作及安装（吊顶单算，这个只是眉线）     |
| 11    | 窗帘盒                 | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 包含窗帘盒制作安装、基层加固等                                  |
| 12    | 开设备孔（空调/浴霸/暖风机）     | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按米数计算，单个设备孔最低收费1米                                       | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                 |
| 13    | 顶面石膏腻子顺平处理（干区）      | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 |
| 14    | 乳胶漆喷涂               | 平米 | 纯净520防霉防潮二合一环保内墙漆  |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                           |
| 15    | 平开门（含门套、门、五金）       | 套  | M2平开门              |       |      |      |     |    | 按套数计算                                                   | 成品安装(含门套、门、五金)                                   |
| 四     |                     |    |                    |       |      |      |     |    |                                                         |                                                  |
| 1     | 水泥砂浆精找平             | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>找平厚度30mm以内，超出部分每增加10mm厚增加15元/平米              | 水泥砂浆找平，找平厚度≤30mm                                 |
| 2     | 实木地板安装              | 平米 |                    | 0.05  |      |      |     |    | 按施工面积计算                                                 | 含安装地垫、木地板、配件安装，完工保护等                             |
| 3     | 踢脚线安装               | 米  |                    | 0.07  |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 含安装踢脚线、打胶等                                       |
| 4     | 收口条                 | 根  |                    |       |      |      |     |    | 按根数计算                                                   |                                                  |
| 5     | 门槛石安装               | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算，不足一米按一米计算                                        | 成品安装                                             |
| 6     | 窗台石安装               | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 成品安装                                             |
| 7     | 墙面石膏腻子顺平处理(干区)      | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 |
| 8     | 乳胶漆喷涂               | 平米 | 丝绸艺术漆：010601-0003  |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                           |
| 9     | 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（边顶）     | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按展开面积计算                                                 | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                       |
| #REF! | 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（平顶）     | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按展开面积计算                                                 | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                       |
| 11    | 吊顶眉线                | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算<br>（宽度20mm以内，高度200mm以内，超出费用另计。高度每增加100mm增加15元/米） | 包含吊顶一圈、边顶或灯槽反边的眉线制作安装双层石膏板制作及安装（吊顶单算，这个只是眉线）     |
| 12    | 窗帘盒                 | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 包含窗帘盒制作安装、基层加固等                                  |
| 13    | 开设备孔（空调/浴霸/暖风机）     | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按米数计算，单个设备孔最低收费1米                                       | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                 |
| 14    | 顶面石膏腻子顺平处理（干区）      | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 |
| 15    | 乳胶漆喷涂               | 平米 | 纯净520防霉防潮三合一环保内墙漆  |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                           |
| 16    | 隔断玻璃移门（主卧门厅）        | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按展开面积计算                                                 |                                                  |
| 17    | 隔断玻璃移门（书房）          | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按展开面积计算                                                 |                                                  |
| 18    | CLEAF饰面-隐藏移门，不带锁    | 樘  |                    |       |      |      |     |    | 按门数计算                                                   |                                                  |
| 五     |                     |    |                    |       |      |      |     |    |                                                         |                                                  |
| 1     | 陶粒回填+保护层            | 立方 |                    |       |      |      |     |    | 按回填方量计算                                                 | 陶粒回填找平                                           |
| 2     | 水泥砂浆精找平             | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>找平厚度30mm以内，超出部分每增加10mm厚增加15元/平米              | 水泥砂浆找平，找平厚度≤30mm                                 |
| 3     | 实木地板安装              | 平米 |                    | 0.05  |      |      |     |    | 按施工面积计算                                                 | 含安装地垫、木地板、配件安装，完工保护等                             |
| 4     | 踢脚线安装               | 米  |                    | 0.07  |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 含安装踢脚线、打胶等                                       |
| 5     | 收口条                 | 根  |                    |       |      |      |     |    | 按根数计算                                                   |                                                  |
| 6     | 窗台石安装               | 米  |                    |       |      |      |     |    | 按延长米计算                                                  | 成品安装                                             |
| 7     | 墙面石膏腻子顺平处理(干区)      | 平米 |                    |       |      |      |     |    | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 |
| 8     | 乳胶漆喷涂               | 平米 | 纯净520A+竹炭抗菌五合一（喷涂） |       |      |      |     |    | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                           |

|    |                   |    |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
|----|-------------------|----|--|-------------------|------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 工程预算清单            |    |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         | 项目编号：                                                                                           |
| 9  | 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（边顶）   | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按展开面积计算                                                 | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                                                                      |
| 10 | 吊顶眉线              | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按延长米计算<br>（宽度20mm以内，高度200mm以内，超出费用另计。高度每增加100mm增加15元/米） | 包含吊顶一圈、边顶或灯槽反边的眉线制作安装双层石膏板制作及安装（吊顶单算，这个只是眉线）                                                    |
| 11 | 窗帘盒               | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按延长米计算                                                  | 包含窗帘盒制作安装、基层加固等                                                                                 |
| 12 | 开设备孔（空调/浴霸/暖风机）   | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按米数计算，单个设备孔最低收费1米                                       | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                                                                |
| 13 | 顶面石膏腻子顺平处理（干区）    | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等                                                |
| 14 | 乳胶漆喷涂             | 平米 |  | 纯净520防霉防潮三合一环保内墙漆 |      |  |  |  |  | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                                                                          |
| 15 | 平开门（含门套、门、五金）     | 套  |  | M2平开门             |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装(含门套、门、五金)                                                                                  |
| 六  |                   |    |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 1  | 陶粒回填+保护层          | 立方 |  |                   |      |  |  |  |  | 按回填方量计算                                                 | 陶粒回填找平                                                                                          |
| 2  | 门槛石安装             | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按延长米计算，不足一米按一米计算                                        | 成品安装                                                                                            |
| 3  | 防水                | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 1.卫生间：沉箱地面清理，四周做R角处理，做柔性防水，防水超出沉箱上返300mm高，地面回填找平后做柔性防水+丙纶防水，墙面通用防水<br>2.厨房、阳台：地面清理后做柔性防水，墙面通用防水 |
| 4  | 防水保护层             | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥河沙保护层施工                                                                                       |
| 5  | 水泥河沙贴地砖（单边≤800mm） | 平米 |  |                   | 0.07 |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等                                                         |
| 6  | 瓷砖填缝升级美缝（卓高）      | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 包含清理缝隙、美缝剂、人工施工等                                                                                |
| 7  | 水泥河沙贴墙砖（单边≤800mm） | 平米 |  |                   | 0.07 |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等                                                         |
| 8  | 瓷砖填缝升级美缝（卓高）      | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 包含清理缝隙、美缝剂、人工施工等                                                                                |
| 9  | 轻钢龙骨单层防潮石膏板吊顶（平顶） | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按展开面积计算                                                 | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                                                                      |
| 10 | 开设备孔（空调/浴霸/暖风机）   | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按米数计算，单个设备孔最低收费1米                                       | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                                                                |
| 11 | 检修口               | 个  |  |                   |      |  |  |  |  | 按个数计算                                                   | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                                                                |
| 12 | 顶面石膏腻子顺平处理（湿区）    | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等                                                |
| 13 | 乳胶漆喷涂             | 平米 |  | 纯净520防霉防潮三合一环保内墙漆 |      |  |  |  |  | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                                                                          |
| 14 | 淋浴房               | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按展开面积计算                                                 |                                                                                                 |
| 15 | 卫浴柜               | 项  |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 16 | 马桶                | 套  |  | 怡和                |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 17 | 花洒安装              | 套  |  | 科勒                |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 18 | 面盆                | 套  |  | 科勒                |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 19 | 面盆龙头              | 套  |  | 科勒                |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 20 | 卫浴镜               | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 21 | 地漏                | 个  |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 22 | 风暖安装              | 个  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 23 | 收口条               | 根  |  |                   |      |  |  |  |  | 按根数计算                                                   |                                                                                                 |
| 24 | 平开门（含门套、门、五金）     | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装(含门套、门、五金)                                                                                  |
| 七  |                   |    |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 26 | 陶粒回填+保护层          | 立方 |  |                   |      |  |  |  |  | 按回填方量计算                                                 | 陶粒回填找平                                                                                          |
| 27 | 门槛石安装             | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按延长米计算，不足一米按一米计算                                        | 成品安装                                                                                            |
| 28 | 防水                | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 1.卫生间：沉箱地面清理，四周做R角处理，做柔性防水，防水超出沉箱上返300mm高，地面回填找平后做柔性防水+丙纶防水，墙面通用防水<br>2.厨房、阳台：地面清理后做柔性防水，墙面通用防水 |
| 29 | 防水保护层             | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥河沙保护层施工                                                                                       |
| 30 | 水泥河沙贴地砖（单边≤800mm） | 平米 |  |                   | 0.07 |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等                                                         |
| 31 | 瓷砖填缝升级美缝（卓高）      | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 包含清理缝隙、美缝剂、人工施工等                                                                                |
| 32 | 水泥河沙贴墙砖（单边≤800mm） | 平米 |  |                   | 0.07 |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等                                                         |
| 33 | 瓷砖填缝升级美缝（卓高）      | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 包含清理缝隙、美缝剂、人工施工等                                                                                |
| 34 | 轻钢龙骨单层防潮石膏板吊顶（平顶） | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按展开面积计算                                                 | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                                                                      |
| 35 | 开设备孔（空调/浴霸/暖风机）   | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按米数计算，单个设备孔最低收费1米                                       | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                                                                |
| 36 | 检修口               | 个  |  |                   |      |  |  |  |  | 按个数计算                                                   | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                                                                |
| 37 | 顶面石膏腻子顺平处理（湿区）    | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等                                                |
| 38 | 乳胶漆喷涂             | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                                                                          |
| 39 | 淋浴房               | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按展开面积计算                                                 |                                                                                                 |
| 40 | 卫浴柜               | 项  |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 41 | 马桶                | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 42 | 花洒安装              | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 43 | 面盆                | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 44 | 面盆龙头              | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 45 | 卫浴镜               | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 46 | 地漏                | 个  |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 47 | 风暖安装              | 个  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 48 | 收口条               | 根  |  |                   |      |  |  |  |  | 按根数计算                                                   |                                                                                                 |
| 49 | 平开门（含门套、门、五金）     | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装(含门套、门、五金)                                                                                  |
| 八  |                   |    |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 1  | 陶粒回填+保护层          | 立方 |  |                   |      |  |  |  |  | 按回填方量计算                                                 | 陶粒回填找平                                                                                          |
| 2  | 门槛石安装             | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按延长米计算，不足一米按一米计算                                        | 成品安装                                                                                            |
| 3  | 防水                | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 1.卫生间：沉箱地面清理，四周做R角处理，做柔性防水，防水超出沉箱上返300mm高，地面回填找平后做柔性防水+丙纶防水，墙面通用防水<br>2.厨房、阳台：地面清理后做柔性防水，墙面通用防水 |
| 4  | 防水保护层             | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥河沙保护层施工                                                                                       |
| 5  | 水泥河沙贴地砖（单边≤800mm） | 平米 |  |                   | 0.07 |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等                                                         |
| 6  | 瓷砖填缝升级美缝（卓高）      | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 包含清理缝隙、美缝剂、人工施工等                                                                                |
| 7  | 水泥河沙贴墙砖（单边≤800mm） | 平米 |  |                   | 0.07 |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等                                                         |
| 8  | 瓷砖填缝升级美缝（卓高）      | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算                                                 | 包含清理缝隙、美缝剂、人工施工等                                                                                |
| 9  | 轻钢龙骨单层防潮石膏板吊顶（平顶） | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按展开面积计算                                                 | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                                                                      |
| 10 | 开设备孔（空调/浴霸/暖风机）   | 米  |  |                   |      |  |  |  |  | 按米数计算，单个设备孔最低收费1米                                       | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                                                                |
| 11 | 检修口               | 个  |  |                   |      |  |  |  |  | 按个数计算                                                   | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                                                                                |
| 12 | 顶面石膏腻子顺平处理（湿区）    | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算                                      | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等                                                |
| 13 | 乳胶漆喷涂             | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按施工面积计算<br>分色费另计                                        | 面漆喷涂施工                                                                                          |
| 14 | 淋浴房               | 平米 |  |                   |      |  |  |  |  | 按展开面积计算                                                 |                                                                                                 |
| 15 | 卫浴柜               | 项  |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 16 | 马桶                | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 17 | 花洒安装              | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 18 | 面盆                | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 19 | 面盆龙头              | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 20 | 卫浴镜               | 套  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |
| 21 | 地漏                | 个  |  |                   |      |  |  |  |  |                                                         |                                                                                                 |
| 22 | 风暖安装              | 个  |  |                   |      |  |  |  |  | 按套数计算                                                   | 成品安装                                                                                            |





报价表 最新

| 施工内容           | 单位 | 售价   |                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 定额组编码 |  |
|----------------|----|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                |    | 售价   | 计算规则                                                                 | 项目特征描述                                                                                                             | 工艺标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| 成品保护+安全防护      | 平米 | 15   | 按合同面积计算                                                              | 成品保护包含入场检查, 电梯厅、走廊、过道、门窗、气表、水表、烟感、可视电话等的保护, 包含挂安全网及其他辅材综合考虑                                                        | 1.成品保护工艺: 清扫墙地面→喜鹊字样胶带固定保护膜(电梯间膜、门窗保护膜、燃气表保护罩)→强弱电箱保护→施工自检;<br>合格标准: 电梯、电梯厅、走廊、门窗、天然气表、弱电电箱等粘贴保护, 要求平整方正, 方向正确, 且无翘脚;<br>2.安全防护工艺: 关闭水电总闸→更换水龙头→接临时电箱→接临时照明→挂阳台安全网防护→施工自检;<br>合格标准: 临时水电做好防漏防渗保护, 安全网无漏洞或破损, 安全网固定在安全挂钩上, 无漏挂, 安全网牢固无松动现象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 包管道隔音棉         | 根  | 50   | 按根数计算                                                                | 排水管包隔音棉、扎带                                                                                                         | 1.包管工艺: 主给排水管道(含天花顶部的存水弯) 隔音棉包裹→施工自检。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 安全防护           | 平米 | 5    | 按合同面积计算                                                              | 1.安全网种类、规格: 安全网<br>2.其他辅材综合考虑                                                                                      | 1.安全防护工艺: 关闭水电总闸→更换水龙头→接临时电箱→接临时照明→挂阳台安全网防护→施工自检;<br>2.合格标准: 临时水电做好防漏防渗保护, 安全网无漏洞或破损, 安全网固定在安全挂钩上, 无漏挂, 安全网牢固无松动现象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 硬保护            | 平米 | 40   | 按施工面积计算, 最低收费400元                                                    | 施工区域及施工涉及到的活动区域地面3mm中纤板保护, 地板区域的地面需做硬保护                                                                            | 按物业或客户要求进行现场保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 铲墙皮            | 平米 | 18   | 按合同面积计算                                                              | 包含原墙面顶面乳胶漆及基层的铲除、清理建渣等                                                                                             | 1.铲墙皮工艺: 断水断电→接通临水临电→喷水枪湿润墙面反复3次→铲刀铲除白灰→施工自检;(不含保温层、外墙砖等的拆除)<br><br>2.合格标准: 白灰剔除干净, 能看见水泥基层, 墙面剔除率达到95%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 涂刷墙地固          | 平米 | 8    | 按合同面积计算                                                              | 滚刷墙地固                                                                                                              | 1.刷墙地固工艺: 清扫地面墙面→安全防范→准备喷涂工具→墙地面全部喷涂→细部涂刷修补→地面涂刷延墙面往上100mm→施工自检;<br>2.合格标准: 顶面、墙面、地面满涂墙地固, 角落位置涂刷到位, 涂刷均匀无漏涂。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 精放线            | 平米 | 9    | 按合同面积计算                                                              | 放水平线、中轴线、规方线、完成面线、吊顶线、新建墙体线、门洞定位线、点位线等                                                                             | 1.精放线标准: 包含施工工具准备、放水平线、中轴线、完成面线、吊顶线、新建墙体线、门洞定位线、点位喷漆等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 成品保护、铲墙皮、刷墙地固  | 平米 | 52   | 按合同面积计算                                                              | 1.成品保护包含入场检查, 电梯厅、走廊、过道、门窗、气表、水表、烟感、可视电话等的保护, 管道包隔音棉处理, 安全防护<br>2.铲墙皮(包含墙面和顶面)<br>3.墙地顶面涂刷界面剂<br>4.临水临电及精放线等施工准备工作 | 1.成品保护工艺: 清扫墙地面→喜鹊字样胶带固定保护膜(电梯间膜、门窗保护膜、燃气表保护罩)→主给排水管道(含天花顶部的存水弯) 隔音棉包裹→强弱电箱保护→施工自检;<br>合格标准: 电梯、电梯厅、走廊、门窗、天然气表、弱电电箱等粘贴保护, 要求平整方正, 方向正确, 且无翘脚;<br>2.安全防护工艺: 关闭水电总闸→更换水龙头→接临时电箱→接临时照明→挂阳台安全网防护→施工自检;<br>合格标准: 临时水电做好防漏防渗保护, 安全网无漏洞或破损, 安全网固定在安全挂钩上, 无漏挂, 安全网牢固无松动现象;<br>3.铲墙皮工艺: 断水断电→接通临水临电→喷水枪湿润墙面反复3次→铲刀铲除白灰→施工自检;(不含保温层、外墙砖等的拆除)<br><br>合格标准: 白灰剔除干净, 能看见水泥基层, 墙面剔除率达到95%以上;<br>4.刷墙地固工艺: 清扫地面墙面→安全防范→准备喷涂工具→墙地面全部喷涂→细部涂刷修补→地面涂刷延墙面往上100mm→施工自检;<br>合格标准: 顶面、墙面、地面满涂墙地固, 角落位置涂刷到位, 涂刷均匀无漏涂;<br>5.精放线标准: 包含施工工具准备、放水平线、中轴线、完成面线、吊顶线、新建墙体线、门洞定位线、点位喷漆等。 | #REF! |  |
| 成品保护、刷墙地固      | 平米 | 44   | 按合同面积计算                                                              | 1.成品保护包含入场检查, 电梯厅、走廊、过道、门窗、气表、水表、烟感、可视电话等的保护, 管道包隔音棉处理, 安全防护<br>2.墙地顶面刷界面剂<br>3.临水临电及精放线等施工准备工作                    | 1.成品保护工艺: 清扫墙地面→喜鹊字样胶带固定保护膜(电梯间膜、门窗保护膜、燃气表保护罩)→主给排水管道(含天花顶部的存水弯) 隔音棉包裹→强弱电箱保护→施工自检;<br>合格标准: 电梯、电梯厅、走廊、门窗、天然气表、弱电电箱等粘贴保护, 要求平整方正, 方向正确, 且无翘脚;<br>2.安全防护工艺: 关闭水电总闸→更换水龙头→接临时电箱→接临时照明→挂阳台安全网防护→施工自检;<br>合格标准: 临时水电做好防漏防渗保护, 安全网无漏洞或破损, 安全网固定在安全挂钩上, 无漏挂, 安全网牢固无松动现象;<br>3.刷墙地固工艺: 清扫地面墙面→安全防范→准备喷涂工具→墙地面全部喷涂→细部涂刷修补→地面涂刷延墙面往上100mm→施工自检<br>合格标准: 顶面、墙面、地面满涂墙地固, 角落位置涂刷到位, 涂刷均匀无漏涂;<br>4.精放线标准: 包含施工工具准备、放水平线、中轴线、完成面线、吊顶线、新建墙体线、门洞定位线、点位喷漆等。                                                                                                              | #REF! |  |
| 墙体拆除 (120墙)    | 平米 | 70   | 按拆除面积计算, 厚度超出部分按比例折算                                                 | 拆除120墙体                                                                                                            | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→根据拆除线使用切割机切割后拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 打拆前用角磨机先进行切割(防止二次空鼓); 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 墙体拆除 (240墙)    | 平米 | 85   | 按拆除面积计算, 厚度超出部分按比例折算                                                 | 拆除240墙体                                                                                                            | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→根据拆除线使用切割机切割后拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 打拆前用角磨机先进行切割(防止二次空鼓); 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 拆除保温层          | 平米 | 25   | 按拆除面积计算                                                              | 拆除保温层或外墙漆                                                                                                          | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 打拆前用角磨机先进行切割(防止二次空鼓); 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #REF! |  |
| 拆除保温层 (带钢丝网)   | 平米 | 60   | 按拆除面积计算                                                              | 拆除保温层或外墙漆                                                                                                          | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 打拆前用角磨机先进行切割(防止二次空鼓); 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #REF! |  |
| 拆除外墙砖          | 平米 | 40   | 按拆除面积计算                                                              | 拆除外墙砖                                                                                                              | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 打拆前用角磨机先进行切割(防止二次空鼓); 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #REF! |  |
| 拆除混凝土墙及飘窗台     | 平米 | 400  | 按拆除面积计算, 飘窗台按展开面积计算, 不足1平米按1平米计算                                     | 拆除混凝土墙或飘窗台, 需客户签署免责声明, 并需客户取得物业的签字同意                                                                               | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护;<br>3.其他说明: 飘窗、构造柱、现浇楼板地面、钢筋混凝土地梁、外墙等关系到房屋结构安全的部分不允许拆除, 如业主有特殊打拆需求且无法调节的另行协商解决;<br>4.此项需客户签署免责声明, 并需客户取得物业的签字同意。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 拆除混凝土梁、柱       | 根  | 200  | 按根数计算                                                                | 拆除钢筋混凝土梁、二次结构的构造柱等 (不包含主体结构、承重结构、外立面结构)                                                                            | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。<br>3.其他说明: 飘窗、构造柱、现浇楼板地面、钢筋混凝土地梁、外墙等关系到房屋结构安全的部分不允许拆除, 如业主有特殊打拆需求且无法调节的另行协商解决。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 拆除室外/室内混凝土楼梯   | 步  | 158  | 按踏步数计算                                                               | 包含室外/室内楼梯拆除、现场清理                                                                                                   | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。<br>3.其他说明: 飘窗、构造柱、现浇楼板地面、钢筋混凝土地梁、外墙等关系到房屋结构安全的部分不允许拆除, 如业主有特殊打拆需求且无法调节的另行协商解决。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 拆除钢结构楼梯        | 跨  | 1000 | 按跨数计算, 一到二层为一跨                                                       | 包含楼梯拆除、现场清理                                                                                                        | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。<br>3.其他说明: 飘窗、构造柱、现浇楼板地面、钢筋混凝土地梁、外墙等关系到房屋结构安全的部分不允许拆除, 如业主有特殊打拆需求且无法调节的另行协商解决。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 挖掘卫生间回填层       | 平米 | 100  | 按地面面积计算                                                              | 包含面层地砖及回填层拆除、清理、建渣清运至物业指定的建渣堆放点                                                                                    | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 门窗、栏杆拆除        | 米  | 30   | 1.按拆除米数计算<br>2.最低收费2米<br>3.客户不要的工人自行处理, 不予收费                         | 拆除门、门套及门套基层, 拆除防护栏杆                                                                                                | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 铲除外墙漆          | 平米 | 10   | 按拆除面积计算                                                              | 包含拆除外前漆及基层, 不含建筑外立面的施工                                                                                             | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 扩大门洞(含过梁)      | 个  | 150  | 按拆除个数计算                                                              | 200mm以内的门洞扩宽, 包含墙面切割拆除, 含过梁的拆除                                                                                     | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 扩大门洞(不含过梁)     | 个  | 100  | 按拆除个数计算                                                              | 100mm以内的门洞扩宽, 包含墙面切割拆除, 不含过梁                                                                                       | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 拆除二手房地砖 (含抹灰层) | 平米 | 48   | 按拆除面积计算<br>指阳台等墙面砖, 不含建筑外立面墙砖的拆除 (抹灰层厚度30mm以内, 超出部分每增加10mm厚增加15元/平米) | 拆除外墙砖或水泥砂浆抹灰层                                                                                                      | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 拆除吊顶           | 平米 | 30   | 按拆除面积计算                                                              | 包含吊筋、龙骨、石膏板等拆除及垃圾清运至物业指定地点                                                                                         | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 铲除乳胶漆/墙纸及基层    | 平米 | 10   | 按拆除面积计算                                                              | 铲除墙面墙纸及基层                                                                                                          | 1.工艺: 核对图纸→放线定位→(人工+机械) 拆除→建渣装袋→清理现场→施工自检;<br>2.合格标准: 拆除彻底, 不残留不遗漏; 现场垃圾清理干净, 5S维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 新建60墙 (红砖)     | 平米 | 270  | 按新建面积计算                                                              | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                                                                                       | 1.工艺: 定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检 (依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》)<br>2.合格标准: 墙体砖必须错缝1/3修砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶部80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理 (网面宽度150mm-200mm)、墙面平整垂直度≤4mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 新建120墙 (红砖)    | 平米 | 300  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及承重区域                                          | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                                                                                       | 1.工艺: 定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检 (依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》)<br>2.合格标准: 墙体砖必须错缝1/3修砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶部80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理 (网面宽度150mm-200mm)、墙面平整垂直度≤4mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 新建240墙 (红砖)    | 平米 | 420  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及承重区域                                          | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                                                                                       | 1.工艺: 定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检 (依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》)<br>2.合格标准: 墙体砖必须错缝1/3修砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶部80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理 (网面宽度150mm-200mm)、墙面平整垂直度≤4mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 新建360墙 (红砖)    | 平米 | 520  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及承重区域                                          | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                                                                                       | 1.工艺: 定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检 (依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》)<br>2.合格标准: 墙体砖必须错缝1/3修砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶部80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理 (网面宽度150mm-200mm)、墙面平整垂直度≤4mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 新建120弧形墙 (红砖)  | 平米 | 385  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及承重区域                                          | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                                                                                       | 1.工艺: 定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检 (依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》)<br>2.合格标准: 墙体砖必须错缝1/3修砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶部80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理 (网面宽度150mm-200mm)、墙面平整垂直度≤4mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 新建60墙 (多孔砖)    | 平米 | 270  | 按新建面积计算                                                              | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                                                                                       | 1.工艺: 定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检 (依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》)<br>2.合格标准: 墙体砖必须错缝1/3修砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶部80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理 (网面宽度150mm-200mm)、墙面平整垂直度≤4mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |

| 施工内容             | 单位 | 售价   |                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 定额组编码 |  |
|------------------|----|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 新建120墙（多孔砖）      | 平米 | 300  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及非承重区域         | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                        | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3砌砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、墙面平整垂直度≤4mm；                                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 新建240墙（多孔砖）      | 平米 | 420  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及非承重区域         | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                        | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3砌砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、墙面平整垂直度≤4mm；                                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 新建360墙（多孔砖）      | 平米 | 520  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及非承重区域         | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                        | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3砌砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、墙面平整垂直度≤4mm；                                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 新建60墙（轻质砖）       | 平米 | 200  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫、生活阳台及非承重区域         | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                        | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3砌砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、墙面平整垂直度≤4mm；                                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 新建120墙（轻质砖）      | 平米 | 280  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫及生活阳台以外的非承重区域       | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                        | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3砌砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、墙面平整垂直度≤4mm；                                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 新建240墙（轻质砖）      | 平米 | 320  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫及生活阳台以外的非承重区域       | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                        | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3砌砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、墙面平整垂直度≤4mm；                                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 新建360墙（轻质砖）      | 平米 | 450  | 按新建面积计算<br>主要用于厨卫及生活阳台以外的非承重区域       | 包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰                        | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→勾缝、清理→墙面抹灰→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3砌砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、墙面平整垂直度≤4mm；                                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 新建单边门垛（200mm宽以内） | 个  | 200  | 按个数计算                                | 包含植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 门窗洞修补（水泥砂浆）      | 个  | 150  | 按个数计算                                | 水泥砂浆抹灰修补，适用于打拆后的门窗洞修补，不含过梁                          | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖（多孔砖、实心砖、空心砖、加气砖等）→勾缝、清理→施工自检（依据GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》）<br>2.合格标准：墙体砖必须错缝1/3修砌、墙体底部以原始地面为基准线砌3层实心砖打底、如湿区墙体在沉箱内的则实心砖打底平齐客厅地面后再往上做3层实心砖、距离顶面80mm-150mm做斜砖蜈蚣脚、墙体间隔500mm做植筋、新旧墙面交界处做挂网处理（网面宽度150mm-200mm）、修补后垂直度误差≤5mm。                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 断面修补             | 米  | 40   | 按延长米数计算                              | 0                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 门过梁施工（1.2米）      | 根  | 90   | 按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根 | 门洞宽900mm以内                                          | 1.测量定位→成品过梁安装→水泥砂浆固定→施工自检；<br>2.合格标准：过梁嵌入墙体两侧分别至少100mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |  |
| 门过梁施工（1.5米）      | 根  | 100  | 按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根 | 门洞宽1200mm以内                                         | 1.测量定位→成品过梁安装→水泥砂浆固定→施工自检；<br>2.合格标准：过梁嵌入墙体两侧分别至少100mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |  |
| 门过梁施工（2米）        | 根  | 110  | 按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根 | 门洞宽1600mm以内                                         | 1.测量定位→成品过梁安装→水泥砂浆固定→施工自检；<br>2.合格标准：过梁嵌入墙体两侧分别至少100mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |  |
| 门钢架过梁施工（3米）      | 根  | 150  | 按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根 | 门洞宽度大于2米小于2.6米的                                     | 1.测量定位→L角钢架过梁安装→固定→施工自检；<br>2.合格标准：过梁嵌入墙体两侧分别至少100mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 空鼓拆除及修复          | 平米 | 75   | 单处空鼓面积小于1m²按1m²计算，大于1m²按实际面积计算       | 空鼓拆除及修复处理等                                          | 1.工艺：切割机切割墙皮→剔除抹灰层面→水泥砂浆粗找平→施工自检；<br>2.合格标准：割墙皮应横平竖直切（防止引发周边墙皮松动空鼓）、剔除抹灰层至砖体、要求抹灰层剔除干净能看见砖墙基层，墙面剔除达率到95%以上；现场垃圾清理干净，SS维护，修复完成后墙面抹灰垂直度≤3mm，平整度≤4mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #REF! |  |
| 原建筑补烂修复          | 平米 | 50   | 按施工面积计算                              | 打拆之后的门窗洞及墙地面用水泥砂浆抹平，或剔除最高点后修复处理等                    | 1.工艺：<br>湿区空鼓修复：在墙面标注需剔除空鼓的位置→切割拆除→涂刷瓷砖胶→水泥砂浆找平修复→现场清理→施工自检；<br>干区空鼓修复：在墙面标注需剔除空鼓的位置→切割拆除→涂刷界面剂→石膏找平修复→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：完成面平整度标准≤2mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 新建壁龛             | 格  | 100  | 按个数计算                                | 包含墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 浴缸基座（砌体）         | 个  | 1980 | 2米以内按个数计算<br>超出部分按150元/10cm计算        | 新建浴缸基座+抹灰+涂刷防水涂料+预留检修口（面材的主材和施工单独计算，不含浴缸的供应安装）      | 1.工艺：定位放线→砂浆制拌→砌砖→抹灰→防水→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：符合施工图要求，预留检修口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #REF! |  |
| 浴缸基座（钢架）         | 个  | 2450 | 2米以内按个数计算<br>超出部分按200元/10cm计算        | 焊接浴缸钢架基座+涂刷防锈漆+涂刷防水涂料+预留检修口（面材的主材和施工单独计算，不含浴缸的供应安装） | 1.工艺：定位放线→钢管裁切、焊接→自攻螺丝封板→涂刷防锈漆→预留检修口→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：符合施工图要求，预留检修口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 浴缸基座及安装（三面靠墙）    | 个  | 4800 | 2米以内按个数计算<br>超出部分按300元/10cm计算        | 砌砖墙+抹灰+检修口+贴石材（标配石材）+人工+浴缸安装（不含浴缸的供应）               | 1.工艺：定位放线→钢管裁切、焊接→自攻螺丝封板→涂刷防锈漆→预留检修口→瓷砖或石材饰面施工→浴缸安装→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：符合施工图要求，预留检修口，墙面垂直度≤2mm，平整度≤3mm，浴缸安装水平，浴缸与墙面交界处用半透明胶打胶处理，打胶均匀美观，浴缸满水试验无漏水现象。                                                                                                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 浴缸基座及安装（两面靠墙）    | 个  | 5600 | 2米以内按个数计算<br>超出部分按400元/10cm计算        | 砌砖墙+抹灰+检修口+贴石材（标配石材）+人工+浴缸安装（不含浴缸的供应）               | 1.工艺：定位放线→钢管裁切、焊接→自攻螺丝封板→涂刷防锈漆→预留检修口→瓷砖或石材饰面施工→浴缸安装→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：符合施工图要求，预留检修口，墙面垂直度≤2mm，平整度≤3mm，浴缸安装水平，浴缸与墙面交界处用半透明胶打胶处理，打胶均匀美观，浴缸满水试验无漏水现象。                                                                                                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 平层水电半改（PPR）      | 平米 | 139  | 按合同面积计算，超出标准部分，费用计算规则详见《水电计价标准》      | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开关调试、给排水改造、通水通电测试等                   | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→涂刷界面剂→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂；<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→绝缘导通检验；<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验；<br>弱电电箱：空气开关调试、强弱弱电路路放入箱体；<br>给排水改造：定位→PP-R管道加工裁切→热熔连接固定→压力测试；<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、PVC排水管、底盒等。                                                                               | #REF! |  |
| 复式水电半改（PPR）      | 平米 | 169  | 按合同面积计算，超出标准部分，费用计算规则详见《水电计价标准》      | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开关调试、给排水改造、通水通电测试等                   | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→涂刷界面剂→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂；<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→更换空开→绝缘导通检验；<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验；<br>弱电电箱：空气开关调试、强弱弱电路路放入箱体；<br>德国TECE给水系统：定位→墙面开槽机顺直线切割开槽→顶面打孔穿管→管路排管一管到底无接头→管路施工走天→厨卫顶面做冷热水分水器→管口采用插接方式施工→压力测试；<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、进口TECE一管到底给水管、分集水器、专用管件、PVC排水管、底盒等。 | #REF! |  |
| 平层水电全改（PPR）      | 平米 | 259  | 按合同面积计算，超出标准部分，费用计算规则详见《水电计价标准》      | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开关调试、给排水改造、通水通电测试等                   | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位放线→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→开头→烫锡→缠绕PVC绝缘胶带和绝缘胶布→更换空开→绝缘导通检验。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验。<br>强弱弱电箱移位：人工进行测量定位→弹线→机械开孔→设置过梁→强弱弱电箱安装→空气开关安装调试、强弱弱电路路放入箱体<br>给排水改造：定位→PP-R管道加工裁切→热熔连接固定→压力测试<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试，沉箱内必须做暗漏。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、PVC排水管、底盒等；               | #REF! |  |
| 复式水电全改（PPR）      | 平米 | 299  | 按合同面积计算，超出标准部分，费用计算规则详见《水电计价标准》      | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开关调试、给排水改造、通水通电测试等                   | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位放线→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→开头→烫锡→缠绕PVC绝缘胶带和绝缘胶布→更换空开→绝缘导通检验。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验。<br>强弱弱电箱移位：人工进行测量定位→弹线→机械开孔→设置过梁→强弱弱电箱安装→空气开关安装调试、强弱弱电路路放入箱体<br>给排水改造：定位→PP-R管道加工裁切→热熔连接固定→压力测试<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试，沉箱内必须做暗漏。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、PVC排水管、底盒等；               | #REF! |  |
| 别墅水电全改（PPR）      | 平米 | 299  | 按合同面积计算，超出标准部分，费用计算规则详见《水电计价标准》      | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开关调试、给排水改造、通水通电测试等                   | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位放线→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→开头→烫锡→缠绕PVC绝缘胶带和绝缘胶布→更换空开→绝缘导通检验。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验。<br>强弱弱电箱移位：人工进行测量定位→弹线→机械开孔→设置过梁→强弱弱电箱安装→空气开关安装调试、强弱弱电路路放入箱体<br>给排水改造：定位→PP-R管道加工裁切→热熔连接固定→压力测试<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试，沉箱内必须做暗漏。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、PVC排水管、底盒等；               | #REF! |  |



| 施工内容                      | 单位 | 售价   |                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 定额组编码 |  |
|---------------------------|----|------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 平层水电全改<br>(进口PPR)         | 平米 | 289  | 按合同面积计算,超出标准部分,费用计算规则详见《水电计价标准》 | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开调试、给排水改造、通水通电测试等                | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂。<br>强电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→开头→烫锡→缠绕PVC绝缘胶带和绝缘胶布→更换空开→绝缘导通检验。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验。<br>强弱电箱移位：人工进行测量定位→弹线→机械开孔→设置过梁→强弱电箱安装→空气开关安装调试、强弱电线路嵌入箱体<br>给水管改造：定位→PP-R管道加工裁切→热熔连接固定→压力测试<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试，沉箱内必须做暗漏。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、PVC排水管、底盒等；                   | #REF! |  |
| 复式水电全改<br>(进口PPR)         | 平米 | 339  | 按合同面积计算,超出标准部分,费用计算规则详见《水电计价标准》 | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开调试、给排水改造、通水通电测试等                | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂。<br>强电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→开头→烫锡→缠绕PVC绝缘胶带和绝缘胶布→更换空开→绝缘导通检验。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验。<br>强弱电箱移位：人工进行测量定位→弹线→机械开孔→设置过梁→强弱电箱安装→空气开关安装调试、强弱电线路嵌入箱体<br>给水管改造：定位→PP-R管道加工裁切→热熔连接固定→压力测试<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试，沉箱内必须做暗漏。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、PVC排水管、底盒等；                   | #REF! |  |
| 别墅水电全改<br>(进口PPR)         | 平米 | 339  | 按合同面积计算,超出标准部分,费用计算规则详见《水电计价标准》 | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开调试、给排水改造、通水通电测试等                | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂。<br>强电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→开头→烫锡→缠绕PVC绝缘胶带和绝缘胶布→更换空开→绝缘导通检验。<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验。<br>强弱电箱移位：人工进行测量定位→弹线→机械开孔→设置过梁→强弱电箱安装→空气开关安装调试、强弱电线路嵌入箱体<br>给水管改造：定位→PP-R管道加工裁切→热熔连接固定→压力测试<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试，沉箱内必须做暗漏。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、PVC排水管、底盒等；                   | #REF! |  |
| 平层水电全改<br>(进口一管到底)        | 平米 | 339  | 按合同面积计算,超出标准部分,费用计算规则详见《水电计价标准》 | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开调试、给排水改造、通水通电测试等                | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→涂刷界面剂→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂；<br>强电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→更换空开→绝缘导通检验；<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验；<br>强弱电箱：空气开关调试、强弱电线路嵌入箱体；<br>德国TECE给水系统：定位→墙面开槽机顺直线切割开槽→顶面打孔穿管→管路排管一管到底无接头→管路施工走天→厨卫顶面做冷热水分水器→管口采用插接方式施工→压力测试；<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、进口TECE一管到底给水管、分集水器、专用管件、PVC排水管、底盒等。 | #REF! |  |
| 复式水电全改<br>(进口一管到底)        | 平米 | 399  | 按合同面积计算,超出标准部分,费用计算规则详见《水电计价标准》 | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开调试、给排水改造、通水通电测试等                | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→涂刷界面剂→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂；<br>强电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→更换空开→绝缘导通检验；<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验；<br>强弱电箱：空气开关调试、强弱电线路嵌入箱体；<br>德国TECE给水系统：定位→墙面开槽机顺直线切割开槽→顶面打孔穿管→管路排管一管到底无接头→管路施工走天→厨卫顶面做冷热水分水器→管口采用插接方式施工→压力测试；<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、进口TECE一管到底给水管、分集水器、专用管件、PVC排水管、底盒等。 | #REF! |  |
| 别墅水电全改<br>(进口一管到底)        | 平米 | 399  | 按合同面积计算,超出标准部分,费用计算规则详见《水电计价标准》 | 包含开槽、开孔、强弱电改造、空开调试、给排水改造、通水通电测试等                | 1.施工工艺：<br>开槽开孔：定位→开剔槽→机械开孔→清理→线槽清扫→涂刷界面剂→水泥砂浆或石膏补槽（潮湿位置必须使用水泥砂浆）→表面粘贴专用玻纤网抗裂；<br>强电改造：定位→PVC塑料线管加工→管道插接固定→穿塑铜线→更换空开→绝缘导通检验；<br>弱电改造：定位→PVC塑料线管加工→固定连接→穿单根超五类网络线、光纤线、音箱线、可视线→导通检验；<br>强弱电箱：空气开关调试、强弱电线路嵌入箱体；<br>德国TECE给水系统：定位→墙面开槽机顺直线切割开槽→顶面打孔穿管→管路排管一管到底无接头→管路施工走天→厨卫顶面做冷热水分水器→管口采用插接方式施工→压力测试；<br>排水管改造：定位→PVC管道加工裁切→连接固定→通排测试。<br>2.合格标准：管线走向横平竖直，转角处走圆弧弯或S弯。<br>3.材料包含：阻燃电线、PVC线管、PPR给水管、进口TECE一管到底给水管、分集水器、专用管件、PVC排水管、底盒等。 | #REF! |  |
| 普通智能开关线路                  | 平米 | 12   | 按合同面积计算                         | 每个开关单独走零线                                       | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 总线智能控制线路                  | 平米 | 36   | 按合同面积计算（不含专用的弱电控制线）             | 每组灯具单独走线至智能控制箱，每个开关单独走线至控制箱，专用的弱电控制线（开关控制线）客户提供 | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 强弱电排线走天花                  | 平米 | 29   | 按合同面积计算                         | 适用于因开发商原始建筑原因地面无法开槽的项目                          | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 增加照明点位                    | 个  | 85   | 按点位数计算                          | 不含灯具                                            | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #REF! |  |
| 增加壁灯电源                    | 个  | 100  | 按点位数计算                          | 不含灯具                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 增加踏步灯电源                   | 个  | 50   | 按点位数计算                          | 不含灯具                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 增加小夜灯点位                   | 个  | 160  | 按个数计算                           | 不含灯具                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.管道敷设横平竖直，墙面无横；<br>3.线路通电测试正常<br>4.灯具安装水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #REF! |  |
| 增加普通插座/备用电源/开关            | 个  | 160  | 按点位数计算                          | 不含面板                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 增加大功率电器插座（4平方）            | 个  | 380  | 按点位数计算                          | 不含面板                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 增加大功率电器插座（6平方）            | 个  | 480  | 按个数计算                           | 不含面板                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.线管座卡间距800-1000mm<br>3.线管敷设横平竖直<br>4.强弱电线管间距≥150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 增加地插                      | 个  | 160  | 按个数计算                           | 不含面板                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.管道敷设横平竖直，墙面无横管<br>3.线路通电测试正常<br>4.地插安装位置与图纸一致、安装方正，地插开关顺畅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 增加网络电视电话插座                | 个  | 480  | 按点位数计算                          | 不含面板                                            | 1.线路规格型号及走向与图纸一致<br>2.管道敷设横平竖直，墙面无横管<br>3.网络电视电话插座面板安装水平<br>4.网络测试正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 增加/更换手报                   | 个  | 160  | 按个数计算                           | 不含面板                                            | 1.手报移位至图纸对应位置<br>2.手报弱电线连通通畅<br>3.手报面板安装水平<br>4.手报测试合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |  |
| 平层-电箱全改（合同面积≤150m²）       | 套  | 1580 | 按电箱套数计算                         | 包含强电箱更换、安装、固定、安装空开、排线、接线等                       | 1.强电箱体安装位置与图纸一致且安装水平<br>2.强电箱内空开型号规格与图纸一一对应<br>3.强电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 平层-电箱全改（150m²<合同面积≤200m²） | 套  | 2280 | 按电箱套数计算                         | 包含强电箱更换、安装、固定、安装空开、排线、接线等                       | 1.强电箱体安装位置与图纸一致且安装水平<br>2.强电箱内空开型号规格与图纸一一对应<br>3.强电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 平层-电箱全改（合同面积>200m²）       | 套  | 2780 | 按电箱套数计算                         | 包含强电箱更换、安装、固定、安装空开、排线、接线等                       | 1.强电箱体安装位置与图纸一致且安装水平<br>2.强电箱内空开型号规格与图纸一一对应<br>3.强电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 复式-电箱全改                   | 套  | 3280 | 按电箱套数计算                         | 包含强电箱更换、安装、固定、安装空开、排线、接线等                       | 1.强电箱体安装位置与图纸一致且安装水平<br>2.强电箱内空开型号规格与图纸一一对应<br>3.强电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 别墅-电箱全改                   | 套  | 3780 | 按电箱套数计算                         | 包含强电箱更换、安装、固定、安装空开、排线、接线等                       | 1.强电箱体安装位置与图纸一致且安装水平<br>2.强电箱内空开型号规格与图纸一一对应<br>3.强电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 强电箱移位                     | 套  | 580  | 按电箱套数计算                         | 包含开槽移位，排线接线等，不含电箱入户主线，线路部分按时收方包                 | 1.强电箱安装水平<br>2.强电箱位置与图纸一致<br>3.强电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #REF! |  |
| 更换空开                      | 个  | 150  | 按个数计算                           | 包含空开更换、安装、接线等                                   | 1.强电箱内空开型号规格与图纸一一对应<br>2.强电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 弱电箱全改                     | 套  | 600  | 按电箱套数计算                         | 包含弱电箱更换、安装、固定、接线、测试等                            | 1.弱电箱安装水平<br>2.弱电箱内插座有单独电源<br>3.弱电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #REF! |  |
| 弱电箱移位                     | 套  | 480  | 按电箱套数计算                         | 包含开槽移位，排线接线等，不含网络主线，线路部分按时收方                    | 1.弱电箱安装水平<br>2.弱电箱位置与图纸一致<br>3.弱电箱内插座有单独电源<br>4.弱电箱内干净整洁无杂物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #REF! |  |
| 中央空调电源线（内机）               | 个  | 500  | 按空调内机个数计算                       | 包含开槽、布管布线等                                      | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #REF! |  |
| 中央空调电源线（外机）               | 个  | 1200 | 按空调外机个数计算                       | 包含开槽、布管布线等                                      | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #REF! |  |
| 大循环水改造（合同面积≤150m²）        | 户  | 1699 | 按户数计算                           | 包含开槽、布管、管件安装等                                   | 按照图纸施工，横平竖直走管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 大循环水改造（150m²<合同面积≤220m²）  | 户  | 2199 | 按户数计算                           | 包含开槽、布管、管件安装等                                   | 按照图纸施工，横平竖直走管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 大循环水改造（合同面积>220m²）        | 户  | 2899 | 按户数计算                           | 包含开槽、布管、管件安装等                                   | 按照图纸施工，横平竖直走管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 增加给水点位（PPR）（5米以内）         | 个  | 200  | 施工范围内按点位数计算，施工范围外的点位按实际情况费用另算   | 包含开槽、布管、管件安装等                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #REF! |  |

| 施工内容                  | 单位 | 售价   |                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 定额组编码 |  |
|-----------------------|----|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 增加排水点位（PVC）（3米以内）     | 个  | 200  | 施工范围内按点位数计算，施工范围外的点位按实际情况费用另算              | 包含布管、管件安装等                                                                                      | 1.管道粘接牢固<br>2.管道通水试验不漏水<br>3.排水管固定牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #REF! |  |
| 暗埋花洒                  | 个  | 300  | 按个数计算                                      | 包含墙面开槽、预埋件预埋施工，预埋件甲供。<br>若客户自购主材，需请供应商到场指导施工。                                                   | 1.工艺：墙面开槽→预埋件安装→花洒安装→施工自检；<br>2.合格标准：尺寸符合图纸要求，花洒出水正常。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #REF! |  |
| 暗埋龙头                  | 个  | 300  | 按个数计算                                      | 包含墙面开槽、预埋件预埋施工，预埋件甲供。<br>若客户自购主材，需请供应商到场指导施工。                                                   | 1.工艺：墙面开槽→预埋件安装→龙头→施工自检；<br>2.合格标准：尺寸符合图纸要求，龙头出水正常。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 暗埋水箱                  | 个  | 400  | 按个数计算                                      | 预埋件安装，龙骨加固，隐藏水箱安装。若客户自购主材，需请供应商到场指导施工。                                                          | 1.工艺：预埋件安装→龙骨加固→封板→隐藏水箱安装→施工自检；<br>2.合格标准：尺寸符合图纸要求，水箱出水正常。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 壁挂马桶预埋                | 个  | 400  | 按个数计算                                      | 包含预埋件预埋施工，预埋件甲供。若客户自购主材，若客户自购主材，需请供应商到场指导施工。                                                    | 1.工艺：预埋件安装→龙骨加固→封板→隐藏水箱安装→施工自检；<br>2.合格标准：尺寸符合图纸要求，水箱出水正常。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 照明线路-2.5              | 米  | 38   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 插座线路-2.5              | 米  | 38   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 插座线路-4.0              | 米  | 45   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 电源线路-6.0（220V）        | 米  | 55   | 按延长米计算，入户主线按时收方                            | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 电源线路-10.0（220V）       | 米  | 85   | 按延长米计算，入户主线按时收方                            | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 电源线路-16.0（220V）       | 米  | 116  | 按延长米计算，入户主线按时收方                            | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 电源线路-6.0（380V）        | 米  | 88   | 按延长米计算，入户主线按时收方                            | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 电源线路-10.0（380V）       | 米  | 120  | 按延长米计算，入户主线按时收方                            | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 电源线路-16.0（380V）       | 米  | 150  | 按延长米计算，入户主线按时收方                            | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 施工完成后，对线路进行绝缘电阻测试和通电测试，保证线路无漏电、短路情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 弱电线路(超五类)             | 米  | 36   | 按延长米计算                                     | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 1.弱电线路与强电线路间距150mm，高性能超五类类屏蔽网线（贝莱茵）<br>2.弱电线路敷设横平竖直                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 弱电线路(六类)              | 米  | 36   | 按延长米计算                                     | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 1.弱电线路与强电线路间距150mm，高性能六类类屏蔽网线（贝莱茵）<br>2.弱电线路敷设横平竖直                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 电视线路                  | 米  | 36   | 按延长米计算                                     | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 1.弱电线路与强电线路间距150mm，高性能超五类类屏蔽网线（贝莱茵）<br>2.弱电线路敷设横平竖直                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 电话线路                  | 米  | 36   | 按延长米计算                                     | 包含开槽、布管、布线、管件安装等                                                                                | 1.弱电线路与强电线路间距150mm，高性能超五类类屏蔽网线（贝莱茵）<br>2.弱电线路敷设横平竖直                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 底盒安装（砖墙）              | 个  | 15   | 按个数计算                                      | 包含开槽、底盒固定                                                                                       | 1.底盒安装水平<br>2.乳胶漆墙面底盒低于冲筋完成面3—5mm<br>3.瓷砖墙面底盒平（不高于）冲筋完成面                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #REF! |  |
| 底盒安装（混凝土墙）            | 个  | 25   | 按个数计算                                      | 包含开槽、底盒固定                                                                                       | 1.底盒安装水平<br>2.乳胶漆墙面底盒低于冲筋完成面3—5mm<br>3.瓷砖墙面底盒平（不高于）冲筋完成面                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #REF! |  |
| PPR给水管-φ20            | 米  | 75   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、管件安装等                                                                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| PPR给水管-φ25            | 米  | 80   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、管件安装等                                                                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| PPR给水管-φ32            | 米  | 90   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、管件安装等                                                                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| PPR给水管-φ40            | 米  | 120  | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、管件安装等                                                                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| TECE给水管-φ16           | 米  | 90   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、管件安装等                                                                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| TECE给水管-φ20           | 米  | 90   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、管件安装等                                                                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| TECE给水管-φ25           | 米  | 95   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含开槽、布管、管件安装等                                                                                   | 1.给水管道连续包裹保温棉无遗漏<br>2.管道敷设横平竖直<br>3.给水系统打压到0.8MPa，1h后压降不大于0.05MPa，且观察各个给水管道连接点位不漏水                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| PVC排水管-φ50            | 米  | 75   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含布管、管件安装等                                                                                      | 1.管道粘接牢固<br>2.管道通水试验不漏水<br>3.排水管固定牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #REF! |  |
| PVC排水管-φ75            | 米  | 90   | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含布管、管件安装等                                                                                      | 1.管道粘接牢固<br>2.管道通水试验不漏水<br>3.排水管固定牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #REF! |  |
| PVC排水管-φ110           | 米  | 145  | 按延长米计算，最低收费3米                              | 包含布管、管件安装等                                                                                      | 1.管道粘接牢固<br>2.管道通水试验不漏水<br>3.排水管固定牢固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #REF! |  |
| 水电开孔（直径≤φ80mm）        | 个  | 40   | 按个数计算                                      | 包含墙面钻孔、垃圾清理                                                                                     | 按照物业要求开孔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #REF! |  |
| 水电开孔（φ80mm<直径≤120mm）  | 个  | 50   | 按个数计算                                      | 包含墙面钻孔、垃圾清理                                                                                     | 按照物业要求开孔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #REF! |  |
| 水电开孔（φ120mm<直径≤200mm） | 个  | 100  | 按个数计算                                      | 包含墙面钻孔、垃圾清理                                                                                     | 按照物业要求开孔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #REF! |  |
| 阳台置换为厨卫空间             | 个  | 980  | 按厨房/卫生间个数计算                                | 将生活阳台改造成厨卫空间，包含新增开孔、排水管施工等                                                                      | —————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #REF! |  |
| 卧室置换为厨卫空间             | 个  | 1580 | 按厨房/卫生间个数计算                                | 将卧室改造成厨卫空间，包含新增开孔、排水管施工等                                                                        | —————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #REF! |  |
| 地暖前地面找平（厚度50mm以内）     | 平米 | 70   | 按施工面积计算                                    | 地暖施工前地面水泥河沙找平处理                                                                                 | 1.工艺：基层清理→弹水平线→砂浆找平→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平后平整度误差≤5mm；<br>3.适用于地暖前粗找平区域，找平厚度50mm以内；                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #REF! |  |
| 陶粒回填+保护层              | 立方 | 780  | 按回填方量计算                                    | 陶粒回填找平                                                                                          | 1.工艺：基层清理→弹水平线→陶粒回填→水泥砂浆保护层施工→施工自检→养护；<br>2.合格标准：平整度误差值5mm以内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #REF! |  |
| 陶粒回填+保护层（厚度150mm以内）   | 平米 | 150  | 按回填区域面积计算                                  | 陶粒回填找平                                                                                          | 1.工艺：基层清理→弹水平线→陶粒回填→水泥砂浆保护层施工→施工自检→养护；<br>2.合格标准：平整度误差值5mm以内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #REF! |  |
| 水泥砂浆精找平               | 平米 | 70   | 按施工面积计算<br>找平厚度30mm以内，超出部分每增加10mm厚增加15元/平米 | 水泥砂浆找平，找平厚度≤30mm                                                                                | 1.工艺：基层清理→弹水平线→砂浆找平（木抹子抹平后铁抹子收光）→施工自检→养护；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内；<br>3.包含基层清理、砂浆制作、找方正、抹平、压光。                                                                                                                                                                                                                                                                          | #REF! |  |
| 防水                    | 平米 | 65   | 按施工面积计算                                    | 1.卫生间：沉箱地面清理，四周做R角处理，做柔性防水，防水超出沉箱上返300mm高，地面回填找平后做柔性防水+丙纶防水，墙面通用防水<br>2.厨房、阳台：地面清理后做柔性防水，墙面通用防水 | 1.卫生间工艺：沉箱清理→管道保护并涂刷管路堵漏剂→阴角四周做R角→地面第一遍柔性浆料防水涂料（沉箱内满涂）→待回填完成后在地面做第二遍柔性浆料防水涂料（在回填后水泥砂浆保护层上满涂）+墙面通用防水2遍（防水高度超过吊顶线）→地面防水保护层施工→地面第三遍丙纶防水（地面满铺并上翻150-200mm）→闭水试验；<br>2.厨房工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→墙面通用防水2遍+地面柔性防水涂刷2遍（地面满刷、墙面上翻1000mm涂刷）→闭水试验；<br>3.阳台工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→地面满刷柔性浆料防水墙面上返300mm涂刷2遍→有给水点位的墙面防水高度涂刷至点位高度，点位左右1000mm→施工自检；<br>4.合格标准：基层地面无洞眼、无明显凹凸不平；严格按照工艺标准施工，闭水测试无渗漏。 | #REF! |  |
| 地面一次防水                | 平米 | 65   | 按施工面积计算                                    | 沉箱地面清理，四周做R角处理，涂刷两遍德高柔性防水，防水超出沉箱上返300mm高                                                        | 1.卫生间工艺：沉箱清理→管道保护并涂刷管路堵漏剂→阴角四周做R角→地面第一遍柔性浆料防水涂料（沉箱内满涂）→待回填完成后在地面做第二遍柔性浆料防水涂料（在回填后水泥砂浆保护层上满涂）+墙面通用防水2遍（防水高度超过吊顶线）→地面防水保护层施工→地面第三遍丙纶防水（地面满铺并上翻150-200mm）→闭水试验；<br>2.厨房工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→墙面通用防水2遍+地面柔性防水涂刷2遍（地面满刷、墙面上翻1000mm涂刷）→闭水试验；<br>3.阳台工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→地面满刷柔性浆料防水墙面上返300mm涂刷2遍→有给水点位的墙面防水高度涂刷至点位高度，点位左右1000mm→施工自检；<br>4.合格标准：基层地面无洞眼、无明显凹凸不平；严格按照工艺标准施工，闭水测试无渗漏。 | #REF! |  |
| 地面二次防水                | 平米 | 65   | 按施工面积计算                                    | 地面清理，涂刷两遍德高柔性防水                                                                                 | 1.卫生间工艺：沉箱清理→管道保护并涂刷管路堵漏剂→阴角四周做R角→地面第一遍柔性浆料防水涂料（沉箱内满涂）→待回填完成后在地面做第二遍柔性浆料防水涂料（在回填后水泥砂浆保护层上满涂）+墙面通用防水2遍（防水高度超过吊顶线）→地面防水保护层施工→地面第三遍丙纶防水（地面满铺并上翻150-200mm）→闭水试验；<br>2.厨房工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→墙面通用防水2遍+地面柔性防水涂刷2遍（地面满刷、墙面上翻1000mm涂刷）→闭水试验；<br>3.阳台工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→地面满刷柔性浆料防水墙面上返300mm涂刷2遍→有给水点位的墙面防水高度涂刷至点位高度，点位左右1000mm→施工自检；<br>4.合格标准：基层地面无洞眼、无明显凹凸不平；严格按照工艺标准施工，闭水测试无渗漏。 | #REF! |  |
| 墙面一次防水                | 平米 | 65   | 按施工面积计算                                    | 墙面清理，涂刷两遍德高刚性防水                                                                                 | 1.卫生间工艺：沉箱清理→管道保护并涂刷管路堵漏剂→阴角四周做R角→地面第一遍柔性浆料防水涂料（沉箱内满涂）→待回填完成后在地面做第二遍柔性浆料防水涂料（在回填后水泥砂浆保护层上满涂）+墙面通用防水2遍（防水高度超过吊顶线）→地面防水保护层施工→地面第三遍丙纶防水（地面满铺并上翻150-200mm）→闭水试验；<br>2.厨房工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→墙面通用防水2遍+地面柔性防水涂刷2遍（地面满刷、墙面上翻1000mm涂刷）→闭水试验；<br>3.阳台工艺：清扫墙地面→管路堵漏剂涂刷→地面满刷柔性浆料防水墙面上返300mm涂刷2遍→有给水点位的墙面防水高度涂刷至点位高度，点位左右1000mm→施工自检；<br>4.合格标准：基层地面无洞眼、无明显凹凸不平；严格按照工艺标准施工，闭水测试无渗漏。 | #REF! |  |
| 地面高分子防水卷材             | 平米 | 40   | 按施工面积计算                                    | 地面卷材防水                                                                                          | 1.工艺：卫生间地面卷材防水（防水卷材由地面上返墙面150mm-200mm）→闭水试验；<br>2.合格标准：基层地面无洞眼、无明显凹凸不平；严格按照工艺标准施工，闭水测试无渗漏。                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 墙面新防水                 | 平米 | 368  | 按施工面积计算                                    | 墙面意大利防水布施工，湿区满铺，干区非用胶水按工艺部标准施工，接缝处粘贴密封胶、阴阳角防水处理、打胶等                                             | 1.湿区满铺防水布，防水布与墙面紧贴在一起，无翘脚及鼓包等问题<br>2.墙面给水的内丝弯头处进行二次防水处理<br>3.窗框处进行专门的防水处理                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |  |
| 地面新防水                 | 平米 | 520  | 按施工面积计算                                    | 地面意大利防水垫施工，满铺，接缝处粘贴密封胶、阴阳角防水处理、打胶等                                                              | 1.防水垫与墙面防水布、与干区墙面相交的阴角采用KC胶粘贴密封胶，密封胶接缝中，要求无鼓包、无气泡<br>2.地面排水管管根进行特殊防水处理，保证管根防水严密                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 防水保护层                 | 平米 | 45   | 按施工面积计算                                    | 水泥河沙保护层施工                                                                                       | 1.水泥：河沙：水=1袋：7袋：20L配比拌和均匀；<br>2.保护层厚度10mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 地下室地面内衬防水+保护层         | 平米 | 65   | 按施工面积计算                                    | 两层内衬防水+防水保护层                                                                                    | 1.地面2层内衬防水<br>2.防水保护层厚度30±2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #REF! |  |

| 施工内容                 | 单位 | 售价  |                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                           | 定额组编码 |
|----------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 地下室墙面丙纶防水+挤塑板+墙面挂玻纤网 | 平米 | 65  | 按施工面积计算                                                   | 两层丙纶防水+挤塑板                                    | 1.墙面2层丙纶防水<br>2.墙面防水施工完成, 铺贴厚度50mm挤塑板, 在挤塑板上布管及底盒<br>3.找平施工前墙面需用玻纤网满挂网                                                                                                                                                    | #REF! |
| 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（平顶）      | 平米 | 190 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 轻钢龙骨单层防潮石膏板吊顶（平顶）    | 平米 | 210 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→防潮石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 轻钢龙骨双层石膏板吊顶（平顶）      | 平米 | 235 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、双层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 轻钢龙骨双层防潮石膏板吊顶（平顶）    | 平米 | 258 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、双层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→防潮石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔等。      | #REF! |
| 阻燃板+防潮石膏板吊顶（平顶）      | 平米 | 318 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层阻燃板+石膏板安装、转角加固等                | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→阻燃板加固→防潮石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。 | #REF! |
| 12mm阻燃板+普通石膏板吊顶（平顶）  | 平米 | 298 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层阻燃板+石膏板安装、转角加固等                | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→阻燃板加固→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。 | #REF! |
| 15mm欧松板+普通石膏板吊顶（平顶）  | 平米 | 325 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层阻燃板+石膏板安装、转角加固等                | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→阻燃板加固→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。 | #REF! |
| 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（边顶）      | 平米 | 210 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 轻钢龙骨单层防潮石膏板吊顶（边顶）    | 平米 | 235 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→防潮石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（边顶带灯槽）   | 平米 | 235 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→灯槽制作→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。  | #REF! |
| 轻钢龙骨双层石膏板吊顶（边顶）      | 平米 | 258 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、双层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 轻钢龙骨双层防潮石膏板吊顶（边顶）    | 平米 | 298 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、双层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→防潮石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 15mm欧松板+普通石膏板吊顶（边顶）  | 平米 | 348 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、木工板和石膏板安装、转角加固等                  | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→木工板、石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。     | #REF! |
| 轻钢龙骨单层石膏板吊顶（跌级顶）     | 平米 | 220 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→灯槽加固→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。  | #REF! |
| 轻钢龙骨双层石膏板吊顶（跌级顶）     | 平米 | 278 | 按展开面积计算<br>适用于二级以内的跌级顶                                    | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、双层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 15mm欧松板+普通石膏板吊顶（跌级顶） | 平米 | 368 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、木工板和石膏板安装、转角加固等                  | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→木工板、石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。     | #REF! |
| 轻钢龙骨双层石膏板吊顶（造型顶）     | 平米 | 325 | 按展开面积计算<br>适用于三级及以上的跌级顶、圆形顶、弧形顶、斜屋顶等, 其余特殊顶单独报价。          | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、双层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 轻钢龙骨双层防潮石膏板吊顶（造型顶）   | 平米 | 368 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、双层石膏板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。       | #REF! |
| 15mm欧松板+普通石膏板吊顶（造型顶） | 平米 | 425 | 按展开面积计算                                                   | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、木工板和石膏板安装、转角加固等                  | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→木工板、石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 底板封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔。     | #REF! |
| 增加灯槽                 | 米  | 95  | 按延长米计算                                                    | 包含灯槽制作安装、基层加固等                                | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：灯槽立板垂直90°、挡板、立板垂直度误差≤2mm，底板外口线平直度误差≤2mm、反光灯槽内底板平整无间隙；<br>3.立板用单层石膏板+12mm阻燃板封板。                                                                                   | #REF! |
| 窗帘盒                  | 米  | 145 | 按延长米计算                                                    | 包含窗帘盒制作安装、基层加固等                               | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：石膏板间缝隙为3-5mm缝隙、吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm、石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm。                                                                                                            | #REF! |
| 独立窗帘盒                | 米  | 235 | 按延长米计算                                                    | 包含窗帘盒制作安装、基层加固等                               | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：石膏板间缝隙为3-5mm缝隙、吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm、石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm。                                                                                                            | #REF! |
| 圆弧形造型窗帘盒             | 米  | 280 | 按延长米计算                                                    | 包含窗帘盒制作安装、基层加固等                               | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：石膏板间缝隙为3-5mm缝隙、吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm、石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm。                                                                                                            | #REF! |
| 吊顶眉线                 | 米  | 65  | 按延长米计算<br>（宽度20mm以内, 高度200mm以内, 超出费用另计。高度每增加100mm增加15元/米） | 包含吊顶一圈、边顶或灯槽反边的眉线制作安装双层石膏板制作及安装（吊顶单算, 这个只是眉线） | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→纸面石膏板封板→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：石膏板间缝隙为3-5mm缝隙, 边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm。                                                                                                              | #REF! |
| 定制吊顶石膏板弧形转角          | 个  | 180 | 按个数计算                                                     | 包含石膏板倒圆角处理、转角加固等                              | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→吊顶圆角处理及纸面石膏板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→嵌缝及粘贴纸带→施工自检；<br>2.合格标准：吊顶边缘打磨平整, 垂直度误差≤2mm, 石膏板平整稳固, 整体误差≤4mm。                                                                                     | #REF! |
| 开灯孔/新风孔              | 个  | 7   | 按个数计算                                                     | 包含放线、定位、开孔等                                   | 1.工艺：测量、定位→开孔→施工自检；<br>2.合格标准：开口圆滑无毛刺, 灯位开孔保证在一条直线上。                                                                                                                                                                      | #REF! |
| 开设备孔（空调/浴霸/暖风机）      | 米  | 50  | 按米数计算, 单个设备孔最低收费1米                                        | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                              | 1.工艺：测量、定位→点位固定→封板→施工自检；<br>2.合格标准：开口90°无毛刺, 采用轻钢龙骨或板材进行加固, 采用2.5cm宽的阻燃板在靠洞口方向副龙骨底口处加固处理。                                                                                                                                 | #REF! |
| 检修口                  | 个  | 120 | 按个数计算                                                     | 包含放线、定位、开孔及加固处理等                              | 1.工艺：测量、定位→点位固定→封板→施工自检；<br>2.合格标准：开口90°无毛刺, 采用轻钢龙骨或板材进行加固, 采用2.5cm宽的阻燃板在靠洞口方向副龙骨底口处加固处理。                                                                                                                                 | #REF! |
| 轻钢龙骨单层12阻燃板吊顶基层（平顶）  | 个  | 248 | 按展开面积计算、适用于顶面做木饰面的情况                                      | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层阻燃板安装、转角加固等                    | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→阻燃板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm, 副龙骨间距400mm, 边龙骨固定间距≤600mm；封板拐角处用L型整板, 吊顶边缘打磨平整，垂直度误差≤2mm，平整稳固, 整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔、新风孔等。                                   | #REF! |



| 施工内容                      | 单位 | 售价  |                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 定额组编码 |        |
|---------------------------|----|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 轻钢龙骨单层15欧松板基层（平顶）         | 个  | 298 | 按展开面积计算，适用于顶面做木饰面的情况        | 包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层欧松板安装、转角加固等                          | 1.工艺：水平仪测量定位、弹线→边龙骨安装→吊件安装→膨胀螺栓固定→轻钢龙骨安装→阻燃板封板→自攻螺丝固定→钉帽防锈处理→施工自检；<br>2.合格标准：主龙骨间距800-1000mm，副龙骨间距400mm，边龙骨固定间距≤600mm；封板拐角处用L型整板，吊顶边缘打磨平整，垂直度误差≤2mm，平整稳固，整体误差≤4mm；<br>3.包含开灯孔、新风孔等。                                                     | #REF! |        |
| 吊顶轨道基层加固                  | 米  | 99  | 按延长米计算                      | 吊顶基层阻燃板加固处理                                         | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：石膏板间缝隙为3-5mm缝隙、吊顶边缘打磨平整，垂直度误差≤2mm、石膏板平整稳固，整体误差≤4mm。                                                                                                                            | #REF! |        |
| 吊顶钢架基层加固                  | 米  | 325 | 按延长米计算                      | 吊顶基层钢架加固处理                                          | 1.工艺：定位放线→40*40短管裁切、焊接→涂刷防锈漆→自攻螺丝封板→现场清理→施工自检<br>2.合格标准：横向钢龙骨水平误差1mm以内                                                                                                                                                                  | #REF! |        |
| 移门轨道基层                    | 米  | 320 | 按延长米计算                      | 移门轨道基层焊接方管及木工板加固处理                                  | 1.工艺：定位放线→40*40短管裁切、焊接→涂刷防锈漆→自攻螺丝封板→现场清理→施工自检<br>2.合格标准：横向钢龙骨水平误差1mm以内                                                                                                                                                                  | #REF! |        |
| 门套木基层                     | 米  | 75  | 按延长米计算                      | 门套基层制作及安装                                           | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面→施工自检<br>2.合格标准：门垛安装垂直误差≤3mm，保证门洞宽度与要求大小一致。                                                                                                                                                                  | #REF! |        |
| 木基层封门头                    | 米  | 200 | 按米数计算，单个门头最低收费1米            | 门套基层制作及安装                                           | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面→施工自检<br>2.合格标准：门垛安装垂直误差≤3mm，保证门洞宽度与要求大小一致。                                                                                                                                                                  | #REF! |        |
| 弧形门洞木基层                   | 个  | 300 | 按个数计算                       | 包含基层加固，封石膏板                                         | 1.工艺：测量、定位→点位垫块安装→点位固定→板材封面→施工自检<br>2.合格标准：木洞安装垂直误差≤3mm，保证门洞宽度与要求大小一致。                                                                                                                                                                  | #REF! |        |
| 轻钢龙骨隔墙（单面双层石膏板）           | 平米 | 245 | 按施工面积计算                     | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、单面封双层石膏板              | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨弧形墙造型（单面双层石膏板）        | 平米 | 335 | 按施工面积计算                     | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、单面封双层石膏板              | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨隔墙（单面单层阻燃板+单层石膏板）     | 平米 | 295 | 按正投影面积计算                    | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、单面封阻燃板+石膏板            | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨弧形墙造型（单面单层阻燃板+单层石膏板）  | 平米 | 385 | 按施工面积计算                     | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、单面封木工板+单层石膏板基层        | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨隔墙（单面单层阻燃板+双层石膏板）     | 平米 | 345 | 按正投影面积计算                    | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、单面封阻燃板+双层石膏板          | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨双面隔墙（双面双层石膏板）         | 平米 | 325 | 按施工面积计算                     | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、双面封双层石膏板              | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨弧形墙造型（双面双层石膏板）        | 平米 | 435 | 按施工面积计算                     | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、双面封双层石膏板              | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨双面隔墙（一层阻燃板+一层石膏板）     | 平米 | 425 | 按正投影面积计算                    | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、双面封阻燃板+石膏板            | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 轻钢龙骨弧形墙造型（双面封一层阻燃板+一层石膏板） | 平米 | 560 | 按施工面积计算                     | 包含天地龙骨、竖向龙骨、穿心龙骨安装、调直、加固，填隔音棉、双面封一层木工板+一层石膏板基层      | 1.工艺：水平仪校方正线、弹线→膨胀固定治顶、治地、治墙轻钢龙骨→安装竖向龙骨→安装贯通龙骨→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                                       | #REF! |        |
| 单排钢架基层                    | 平米 | 285 | 按施工面积计算                     | 包含钢架基层施工                                            | 1.工艺：测量、定位→钢架基层施工→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                                                | #REF! |        |
| 单排钢架木基层                   | 平米 | 465 | 按施工面积计算                     | 包含钢架基层，封木工板或阻燃板基层                                   | 1.工艺：测量、定位→钢架基层施工→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                              | #REF! |        |
| 单排钢架隔墙（含双面封板）             | 平米 | 560 | 按施工面积计算                     | 单排钢架隔墙及双面封基层板施工                                     | 1.工艺：定位、弹线→钢管裁切、焊接→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：钢龙骨间距400*400mm、钢龙骨上口满焊、下口点焊，焊接位置满刷防锈漆、隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                             | #REF! |        |
| 双排钢架木基层                   | 平米 | 780 | 按施工面积计算                     | 包含钢架基层，封木工板或阻燃板基层                                   | 1.工艺：测量、定位→钢架基层施工→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                              | #REF! |        |
| 双排钢架隔墙（暗藏式门基层含双面封板）       | 平米 | 780 | 按施工面积计算                     | 双排钢架隔墙及双面封基层板施工                                     | 1.工艺：定位、弹线→钢管裁切、焊接→自攻螺丝封板（欧松板、阻燃板、石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：钢龙骨间距400*400mm、钢龙骨上口满焊、下口点焊，焊接位置满刷防锈漆、隔墙牢固墙面平整垂直、墙面达到垂2平3的标准，误差≤2mm。                                                                                                             | #REF! |        |
| 钢架地台高250mm以内（不含木基层）       | 平米 | 480 | 按施工面积计算                     | 地台高度≤250mm的双层钢架地台                                   | 1.地台高度≤250mm的双层钢架地台                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |        |
| 钢架地台高250mm以内（含木基层）        | 平米 | 650 | 按施工面积计算                     | 地台高度≤250mm的双层钢架地台，封木工板或阻燃板基层                        | 1.地台高度≤250mm的双层钢架地台，封木工板或阻燃板基层                                                                                                                                                                                                          | #REF! |        |
| 转换层焊接（单层）                 | 平米 | 320 | 按施工面积计算<br>楼梯间转换层需计算整个楼梯间区域 | 一般用于楼梯间超高施工使用                                       | 1.一般用于楼梯间超高施工使用，或吊顶下吊高度≥1500mm的吊顶施工                                                                                                                                                                                                     | #REF! |        |
| 转换层焊接（双层）                 | 平米 | 535 | 按施工面积计算                     | 一般用于楼梯间超高或吊顶超高施工使用                                  | 1.一般用于楼梯间超高施工使用，或吊顶下吊高度≥3000mm的吊顶施工                                                                                                                                                                                                     | #REF! |        |
| 木工板基层（单层）                 | 平米 | 175 | 按施工面积计算                     | 在找平的墙面直接封木工板或阻燃板基层，不含龙骨基层等                          | 1.工艺：测量、定位→基层施工（套餐）→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                            | #REF! |        |
| 木楔子木基层                    | 平米 | 205 | 按施工面积计算                     | 包含木楔子调平，封木工板或阻燃板基层                                  | 1.工艺：测量、定位→木楔子调平→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                               | #REF! |        |
| 单排木龙骨木基层                  | 平米 | 235 | 按施工面积计算                     | 包含龙骨基层，封木工板或阻燃板基层                                   | 1.工艺：测量、定位→木龙骨调平→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                               | #REF! |        |
| 单排木龙骨石膏板基层                | 平米 | 145 | 按施工面积计算                     | 包含龙骨调平，封石膏板基层                                       | 1.工艺：测量、定位→木龙骨调平→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                               | #REF! |        |
| 双排木龙骨木基层                  | 平米 | 285 | 按施工面积计算                     | 包含龙骨基层，封木工板或阻燃板基层                                   | 1.工艺：测量、定位→木龙骨调平→板材封面（欧松板、阻燃板、多层板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                               | #REF! |        |
| 单层石膏板基层                   | 平米 | 88  | 按施工面积计算                     | 包含石膏板基层施工                                           | 1.工艺：测量、定位→板材封面（石膏板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                                             | #REF! |        |
| 石膏板无缝拉槽处理                 | 米  | 16  | 按延长米计算                      | 包含基层拉槽处理等                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                       | #REF! |        |
| 单层石膏板基层+拉槽处理              | 平米 | 158 | 按施工面积计算                     | 包含石膏板基层施工及留缝处理                                      | 1.工艺：测量、定位→板材封面（石膏板）、留缝处理→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                                        | #REF! |        |
| 嵌入式踢脚线木基层（含开槽）            | 平米 | 75  | 按延长米计算                      | 包含墙面开槽、木基层封板调平                                      | 1.工艺：测量、定位→开槽→板材封面（阻燃板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                                          | #REF! |        |
| 嵌入式踢脚线木基层（不含开槽）           | 平米 | 48  | 按延长米计算                      | 包含木基层封板调平                                           | 1.工艺：测量、定位→板材封面（阻燃板）→施工自检；<br>2.合格标准：平整度误差3mm以内，垂直度误差2mm以内。                                                                                                                                                                             | #REF! |        |
| 冲筋                        | 平米 | 35  | 按合同面积计算                     | 放线、定位、冲大面筋、冲阴阳角筋、横阳筋等                               | 1.工艺：水平仪校正放规方线→在墙面冲找平筋条（间距≤1200mm）→阴阳角区域处理→施工自检→养护；<br>2.合格标准：以筋平面为石膏找平完成面，使用2400mm靠尺检查墙面平整度，平整度误差≤3mm，阴阳角方正。                                                                                                                           | #REF! | 套餐升级价格 |
| 墙面冲筋做方正                   | 平米 | 50  | 按墙面面积计算                     | 放线、定位、冲大面筋、冲阴阳角筋、横阳筋、石膏找平等                          | 1.工艺：水平仪校正放规方线→在墙面冲找平筋条（间距≤1200mm）→阴阳角区域处理→人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏配合筋条进行墙面精找平→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：以筋平面为石膏找平完成面，使用2400mm靠尺检查墙面平整度，平整度误差≤3mm，阴阳角方正；<br>3.包含墙面线槽修补、刷界面剂、冲筋、挂网、石膏找方正、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。 | #REF! | 套餐升级价格 |
| 墙面石膏腻子顺平处理(干区)            | 平米 | 58  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算          | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等    | 1.工艺：人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏涂抹上墙→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆或基膜一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平完成面平整度误差5mm以内；<br>3.包含线槽修补、刷界面剂、挂网、补钉眼、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。                                                                       | #REF! |        |
| 墙面石膏腻子顺平处理(湿区)            | 平米 | 58  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算          | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等    | 1.工艺：人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏涂抹上墙→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆或基膜一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平完成面平整度误差5mm以内；<br>3.包含线槽修补、刷界面剂、挂网、补钉眼、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。                                                                       | #REF! |        |
| 顶面石膏腻子顺平处理（干区）            | 平米 | 58  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算          | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等    | 1.工艺：人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏涂抹→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平完成面平整度误差5mm以内；<br>3.包含线槽修补、刷界面剂、挂网、补钉眼、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。                                                                            | #REF! |        |
| 顶面石膏腻子顺平处理（湿区）            | 平米 | 58  | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算          | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等    | 1.工艺：人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏涂抹→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平完成面平整度误差5mm以内；<br>3.包含线槽修补、刷界面剂、挂网、补钉眼、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。                                                                            | #REF! |        |
| 墙面基层冲筋做方正找平（干区）           | 平米 | 108 | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算          | 刷界面剂、冲筋、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 | 1.工艺：水平仪校正放规方线→在墙面冲找平筋条（间距≤1200mm）→阴阳角区域处理→人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏配合筋条进行墙面精找平→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：以筋平面为石膏找平完成面，使用2400mm靠尺检查墙面平整度，平整度误差≤3mm，阴阳角方正；<br>3.包含墙面线槽修补、刷界面剂、冲筋、挂网、石膏找方正、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。 | #REF! |        |
| 墙面基层冲筋做方正找平（湿区）           | 平米 | 108 | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算          | 刷界面剂、冲筋、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 | 1.工艺：水平仪校正放规方线→在墙面冲找平筋条（间距≤1200mm）→阴阳角区域处理→人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏配合筋条进行墙面精找平→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：以筋平面为石膏找平完成面，使用2400mm靠尺检查墙面平整度，平整度误差≤3mm，阴阳角方正；<br>3.包含墙面线槽修补、刷界面剂、冲筋、挂网、石膏找方正、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。 | #REF! |        |

| 施工内容                                 | 单位 | 售价  |                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | 定额组编码 |  |
|--------------------------------------|----|-----|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 墙面基层冲筋做方正找平（加厚10mm）                  | 平米 | 146 | 按施工面积计算，门窗面积按50%计算 | 刷界面剂、挂网、补钉眼、铲胶、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子施工、打磨和一遍底漆施工等 | 1.工艺：水平仪校正放规方线→在墙面冲找平筋条（间距≤1200mm）→阴阳角区域处理→人工涂刷界面剂一遍→基层处理（挂网、补钉眼、贴纸胶带）→石膏配合筋条进行墙面精找平→靠尺赶平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：以筋平面为石膏找平完成面，使用2400mm靠尺检查墙面平整度，平整度误差≤3mm，阴阳角方正；<br>3.包含墙面线槽修补、刷界面剂、冲筋、挂网、石膏找方正、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。   | #REF! |  |
| 吊顶直角边线倒圆弧处理                          | 米  | 98  | 按延长米计算             | 直角倒圆角处理、打磨、石膏腻子基层、打磨和一遍底漆施工                      | 1.工艺：直角打磨倒圆角处理→基层处理（挂网、贴纸胶带）→石膏涂抹→刮平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆或基膜一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平完成面垂直平整度误差3mm以内；<br>3.包含倒角、刷界面剂、挂网、补钉眼、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。                                                                                 | #REF! |  |
| 墙面直角倒圆弧处理                            | 米  | 98  | 按延长米计算             | 直角倒圆角处理、打磨、石膏腻子基层、打磨和一遍底漆施工                      | 1.工艺：直角打磨倒圆角处理→基层处理（挂网、贴纸胶带）→石膏涂抹→刮平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆或基膜一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平完成面垂直平整度误差3mm以内；<br>3.包含倒角、刷界面剂、挂网、补钉眼、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。                                                                                 | #REF! |  |
| 石膏线修补                                | 米  | 6   | 按延长米计算             | 线条处理、打磨、石膏腻子基层、打磨和一遍底漆施工                         | 1.工艺：线条打磨处理→基层处理（挂网、贴纸胶带）→石膏涂抹→刮平→批刮腻子两遍→灯照砂纸打磨→底漆或基膜一遍→施工自检→养护；<br>2.合格标准：找平完成面垂直平整度误差3mm以内；<br>3.包含倒角、刷界面剂、挂网、补钉眼、贴纸胶带、石膏找平、阴阳角处理、两遍腻子找平、打磨、一遍底漆施工等。                                                                                    | #REF! |  |
| 精修、打胶收口                              | 平米 | 8   | 按合同面积计算            | 施工结束后由专业乳胶漆、艺术漆涂装公司进行精修                          | 1.对室内墙顶面受损部位进行漆面修补一次，按面漆涂刷施工工艺施工；<br>注意：踢脚线、阴阳角、窗边、门边、开孔周围等区域着重修补。                                                                                                                                                                        | #REF! |  |
| 水泥河沙贴地砖（600*1200）                    | 平米 | 140 | 按施工面积计算            | 水泥砂浆贴砖，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜等               | 1.工艺：基层清理→水平仪定位、放线→材料预排版→清理瓷砖表面、浸泡→墙地面洒水润湿→制拌砂浆→铺贴、勾缝、阳角及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度误差5mm以内，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护等；<br>4.不含美缝。                  | #REF! |  |
| 水泥河沙贴地砖（单边≤800mm）                    | 平米 | 130 | 按施工面积计算            | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等          | 1.工艺：基层清理→水平仪定位、放线→材料预排版→清理瓷砖表面、浸泡→墙地面洒水润湿→制拌砂浆→铺贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度误差5mm以内，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。              | #REF! |  |
| 水泥河沙贴墙砖（单边≤800mm）                    | 平米 | 130 | 按施工面积计算            | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等          | 1.工艺：基层清理→水平仪定位、放线→材料预排版→清理瓷砖表面、浸泡→墙地面洒水润湿→制拌砂浆→铺贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度误差5mm以内，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。              | #REF! |  |
| 水泥河沙贴砖（200mm以内小砖）                    | 平米 | 230 | 按施工面积计算            | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜、墙面阳角保护等 | 1.工艺：基层清理→水平仪定位、放线→材料预排版→清理瓷砖表面、浸泡→墙地面洒水润湿→制拌砂浆→铺贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度误差5mm以内，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、地面贴专用保护膜保护、墙面阳角保护等；<br>4.不含美缝。                                | #REF! |  |
| 意大利薄贴地砖（600*1200）                    | 平米 | 140 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜等             | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护等；<br>4.不含美缝。             | #REF! |  |
| 意大利薄贴地砖（单边≤800mm）                    | 平米 | 130 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜等             | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护等；<br>4.不含美缝。             | #REF! |  |
| 意大利薄贴墙砖（600*1200）                    | 平米 | 168 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等               | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。         | #REF! |  |
| 意大利薄贴墙砖（单边≤800mm）                    | 平米 | 130 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等               | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。         | #REF! |  |
| 意大利薄贴（200mm以内小砖）                     | 平米 | 230 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜、墙面阳角保护等      | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、地面贴专用保护膜保护、墙面阳角保护等；<br>4.不含美缝。                           | #REF! |  |
| 意大利薄贴地砖（750*1500、800*1600、1200*1200） | 平米 | 245 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜等             | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护等；<br>4.不含美缝。             | #REF! |  |
| 意大利薄贴墙砖（750*1500、800*1600、1200*1200） | 平米 | 265 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等               | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。         | #REF! |  |
| 意大利薄贴地砖（900*1800）                    | 平米 | 290 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜等             | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护等；<br>4.不含美缝。             | #REF! |  |
| 意大利薄贴墙砖（900*1800）                    | 平米 | 310 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等               | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。         | #REF! |  |
| 意大利薄贴地砖（1200*2400）                   | 平米 | 368 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、地面贴保护膜等             | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护等；<br>4.不含美缝。             | #REF! |  |
| 意大利薄贴墙砖（1200*2400）                   | 平米 | 399 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等               | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。         | #REF! |  |
| 菱形铺贴（300*300、400*400）                | 平米 | 168 | 按施工面积计算，材料损耗另+20%  | 水泥砂浆贴砖，含墙砖背胶处理、瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、阳角保护等          | 1.工艺：基层清理→水平仪定位、放线→材料预排版→清理瓷砖表面、浸泡→墙地面洒水润湿→制拌砂浆→铺贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度误差5mm以内，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、阳角保护等；<br>4.不含美缝。              | #REF! |  |
| 人字拼/鱼骨拼                              | 平米 | 230 | 按施工面积计算            | 瓷砖胶薄贴法施工，人字拼/工字拼/鱼骨拼等特殊拼法施工                      | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护、阳角保护等；<br>4.不含美缝。 | #REF! |  |
| 瓷砖拼花                                 | 平米 | 385 | 按施工面积计算            | 瓷砖拼花施工                                           | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护、阳角保护等；<br>4.不含美缝。 | #REF! |  |
| 弧形区域地砖施工                             | 米  | +25 | 按延长米计算             | 瓷砖异型加工及安装                                        | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖粘贴→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：接缝处高差1mm以内，整条长边误差2mm以内；                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 弧形区域瓷砖翻边                             | 米  | +25 | 按延长米计算             | 瓷砖异型加工及安装                                        | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖粘贴→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：接缝处高差1mm以内，整条长边误差2mm以内；                                                                                                                                     | #REF! |  |

| 施工内容             | 单位 | 售价  |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                            | 定额组编码 |  |
|------------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 瓷砖波打线施工          | 米  | +35 | 按延长米计算，最低收费10米                                     | 瓷砖异型加工及安装                               | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖粘贴→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：接缝处高差1mm以内，整条长边误差2mm以内；                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 楼梯踏步贴砖           | 步  | 145 | 按踏步数计算，转角平台处算量两步                                   | 瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、勾缝、贴保护膜、阳角保护等 | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处垂直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护、阳角保护等；<br>4.不含美缝。                                | #REF! |  |
| 壁龛（300*300以内）    | 格  | 200 | 按壁龛格数计算                                            | 墙面防水、瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、阳角保护等    | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处垂直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护、阳角保护等；<br>4.不含美缝。 | #REF! |  |
| 壁龛（大砖：300mm及以上）  | 格  | 150 | 按壁龛格数计算                                            | 墙面防水、瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、阳角保护等    | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖薄贴、勾缝、阳角加工处理→养护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：垂直平整度达到垂2平3，4片砖对接处手触摸无凹凸感，无空鼓，边角横向不能有100mm以内小条，竖向不能有50mm以内小条；柜体台面安装阴阳角800mm-1000mm位置范围处垂直角度确保90°；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护、阳角保护等；<br>4.不含美缝。 | #REF! |  |
| 瓷砖胶工艺墙           | 平米 | 99  | 按施工面积计算                                            | 瓷砖胶工艺展示墙施工                              | 1.采用瓷砖胶进行墙面造型处理；                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 瓷砖踢脚线（成品踢脚线）     | 米  | 30  | 按延长米计算                                             | 贴瓷砖踢脚线(不含现场切割加工)                        | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖踢脚线粘贴→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：接缝处高差1mm以内，整条长边误差2mm以内；<br>3.瓷砖胶粘贴踢脚线。                                                                                                                    | #REF! |  |
| 瓷砖踢脚线（非成品类）      | 米  | 40  | 按延长米计算                                             | 贴瓷砖踢脚线(含瓷砖现场切割加工)                       | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖踢脚线加工→粘贴→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：接缝处高差1mm以内，整条长边误差2mm以内；<br>3.瓷砖胶粘贴踢脚线。                                                                                                                 | #REF! |  |
| 暗藏式瓷砖踢脚线         | 米  | 58  | 按延长米计算                                             | 包含墙面开槽处理，成品瓷砖踢脚线安装                      | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥扫浆→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖胶泥搅拌→批刮胶泥→瓷砖踢脚线粘贴→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：接缝处高差1mm以内，整条长边误差2mm以内；<br>3.瓷砖胶粘贴踢脚线。                                                                                                                    | #REF! |  |
| 瓷砖填缝升级美缝（卓高）     | 平米 | 30  | 按施工面积计算                                            | 包含清理缝隙、美缝剂、人工施工等                        | 1.工艺：清理瓷砖表面→美缝→保护及现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：瓷砖填缝均匀、平滑、无漏填、少填、色差等；<br>3.包含施工完成后的瓷砖表面清理、专用保护膜保护、阳角保护等。                                                                                                                                            | #REF! |  |
| 乳胶漆喷涂            | 平米 | 0   | 按施工面积计算<br>分色费另计                                   | 面漆喷涂施工                                  | 1.工艺：面漆喷涂→施工自检；<br>2.合格标准：完成面颜色均匀，平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 乳胶漆滚涂            | 平米 | 15  | 按施工面积计算<br>分色费另计                                   | 面漆滚涂施工                                  | 1.工艺：面漆喷涂→施工自检；<br>2.合格标准：完成面颜色均匀，平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                              | #REF! |  |
| 艺术漆施工            | 平米 | 0   | 按施工面积计算，门窗洞口面积计算50%<br>两个及以上的颜色费用另计                | 艺术漆施工                                   | 1.工艺：艺术漆施工→施工自检；<br>2.合格标准：完成面颜色均匀，平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                             | #REF! |  |
| 乳胶漆分色费           | 个  | 120 | 按颜色个数计算，全屋乳胶漆3个色以内免费，3个色以上每增加1个色加100元，异形墙面分色300元/个 | 乳胶漆分色                                   | 乳胶漆分色                                                                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 贴墙纸              | 平米 | 20  | 按施工面积计算                                            | 墙纸施工                                    | 1.工艺：墙纸铺贴→施工自检；<br>2.合格标准：完成面平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 贴墙纸（拼花）          | 平米 | 30  | 按施工面积计算                                            | 墙纸施工                                    | 1.工艺：墙纸铺贴→施工自检；<br>2.合格标准：完成面平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 贴墙布              | 平米 | 30  | 按施工面积计算                                            | 墙布施工                                    | 1.工艺：墙布铺贴→施工自检；<br>2.合格标准：完成面平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 贴墙布（拼花）          | 平米 | 40  | 按施工面积计算                                            | 墙布施工                                    | 1.工艺：墙布铺贴→施工自检；<br>2.合格标准：完成面平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 贴墙画              | 平米 | 68  | 按施工面积计算，不含主材墙画                                     | 墙画施工                                    | 1.工艺：墙画铺贴→施工自检；<br>2.合格标准：完成面平整度误差5mm以内。                                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 橱柜安装             | 米  | 120 | 按延长米计算                                             | 成品安装                                    | 1.柜体安装水平稳固<br>2.门板开关顺畅无异响<br>3.柜体成品、五金、踢脚板均清洁干净，成品无残胶、无污渍，并做成品保护                                                                                                                                                                           | #REF! |  |
| 浴室柜安装            | 米  | 120 | 按延长米计算                                             | 成品安装                                    | 1.柜体安装水平稳固<br>2.门板开关顺畅无异响<br>3.柜体成品清洁干净，成品无残胶、无污渍，并做成品保护                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 卫浴镜柜安装（1米以内）     | 套  | 150 | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.柜体安装水平稳固<br>2.门板开关顺畅无异响<br>3.柜体成品清洁干净，成品无残胶、无污渍，并做成品保护                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 卫浴镜柜安装（2米以内）     | 套  | 200 | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.柜体安装水平稳固<br>2.门板开关顺畅无异响<br>3.柜体成品清洁干净，成品无残胶、无污渍，并做成品保护                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 卫浴镜柜安装（3米以内）     | 套  | 260 | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.柜体安装水平稳固<br>2.门板开关顺畅无异响<br>3.柜体成品清洁干净，成品无残胶、无污渍，并做成品保护                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 室内柜安装            | 平米 | 35  | 按展开面积计算                                            | 成品安装                                    | 1.柜体安装水平稳固<br>2.门板开关顺畅无异响<br>3.柜体成品清洁干净，成品无残胶、无污渍，并做成品保护                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 橱柜台面安装           | 米  | 155 | 按延长米计算                                             | 成品安装                                    | 1.台面整体平整，台面之间缝隙贴合紧密，台面之间无落差，手触无凹凸感<br>2.挡水板头尾打磨平整，非接缝处的直角打磨成圆角<br>3.台面干净整洁、美观<br>4.台面安装稳固                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 橱柜台面安装           | 平米 | 195 | 按延长米计算                                             | 成品安装                                    | 1.台面整体平整，台面之间缝隙贴合紧密，台面之间无落差，手触无凹凸感<br>2.挡水板头尾打磨平整，非接缝处的直角打磨成圆角<br>3.台面干净整洁、美观<br>4.台面安装稳固                                                                                                                                                  | #REF! |  |
| 卫浴柜台面安装          | 米  | 155 | 按延长米计算                                             | 成品安装                                    | 1.柜体台面安装水平、稳固<br>2.水龙头开孔位置与排水孔成一条直线<br>3.台面干净整洁、美观                                                                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 开关插座面板安装         | 个  | 6   | 按个数计算                                              | 成品安装                                    | 1.开关插座安装水平<br>2.开关插座缝隙均匀美观<br>3.开关开关顺畅<br>4.开关插座表面干净整洁                                                                                                                                                                                     | #REF! |  |
| 浴霸/换气扇安装         | 套  | 180 | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.浴霸/换气扇安装方正<br>2.浴霸/换气扇与吊顶之间紧密交接<br>3.浴霸/换气扇运行正常、无异响                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 灯具安装（筒灯/射灯/LED等） | 个  | 6   | 按个数计算                                              | 成品安装                                    | 1.灯具控制正常<br>2.灯具灯光均匀、无闪烁情况<br>3.灯具与吊顶之间无缝隙<br>4.灯具表面干净整洁                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 灯带安装             | 米  | 6   | 按延长米计算                                             | 成品安装                                    | 1.灯带控制正常<br>2.灯带灯光均匀、无闪烁情况                                                                                                                                                                                                                 | #REF! |  |
| 格栅灯/条形灯          | 个  | 50  | 按个数计算                                              | 成品安装                                    | 1.灯具控制正常<br>2.灯具灯光均匀、无闪烁情况<br>3.灯具与吊顶之间无缝隙<br>4.灯具表面干净整洁                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 实木地板安装           | 平米 | 52  | 按施工面积计算                                            | 含安装地垫、木地板、配件安装，完工保护等                    | 1.地面满铺防潮垫，靠墙处上引约20mm，防潮垫无重叠<br>2.木地板四周与墙面留8-10mm的伸缩缝<br>3.木地板完成后无起拱现象<br>4.地板铺贴完成，将地面清理干净过，并铺瓦楞纸保护                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 强化地板安装           | 平米 | 30  | 按施工面积计算                                            | 含安装地垫、木地板、配件安装，完工保护等                    | 1.地面满铺防潮垫，靠墙处上引约20mm，防潮垫无重叠<br>2.木地板四周与墙面留8-10mm的伸缩缝<br>3.木地板完成后无起拱现象<br>4.地板铺贴完成，将地面清理干净过，并铺瓦楞纸保护                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 地板人字拼            | 平米 | 85  | 按施工面积计算                                            | 含安装地垫、木地板、配件安装，完工保护等                    | 1.地面满铺防潮垫，靠墙处上引约20mm，防潮垫无重叠<br>2.木地板四周与墙面留8-10mm的伸缩缝<br>3.木地板完成后无起拱现象<br>4.地板铺贴完成，将地面清理干净过，并铺瓦楞纸保护                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 地板鱼骨拼            | 平米 | 100 | 按施工面积计算                                            | 含安装地垫、木地板、配件安装，完工保护等                    | 1.地面满铺防潮垫，靠墙处上引约20mm，防潮垫无重叠<br>2.木地板四周与墙面留8-10mm的伸缩缝<br>3.木地板完成后无起拱现象<br>4.地板铺贴完成，将地面清理干净过，并铺瓦楞纸保护                                                                                                                                         | #REF! |  |
| 木地板上墙            | 平米 | 95  | 按施工面积计算                                            | 成品安装                                    | 1.木地板铺贴美观<br>2.木地板完成后无起拱现象<br>3.地板铺贴完成，将表面清理干净过，并铺保护膜                                                                                                                                                                                      | #REF! |  |
| 踢脚线安装            | 米  | 12  | 按延长米计算                                             | 含安装踢脚线、打胶等                              | 1.脚线接缝处平整无错位<br>2.PVC脚线密缝连接，烤漆线之间留有1mm伸缩缝<br>3.踢脚线阴阳角美观、无明显钉眼<br>4.踢脚线安装牢固                                                                                                                                                                 | #REF! |  |
| 淋浴房“一”字型         | 平米 | 168 | 按展开面积计算                                            | 成品安装                                    | 1.淋浴房玻璃垂直度误差≤2mm<br>2.固定扇玻璃与门扇玻璃的磁吸条完全重合，磁吸正常<br>3.防水胶条顺直、无褶皱<br>4.玻璃门开关顺畅，门把手安装时，胶条方正，不外露<br>5.挡水石与铝合金底座交界处、铝合金与玻璃交界处的内、外打半透明玻璃胶，打胶顺直美观<br>6.固定扇玻璃靠墙一侧无胶条时，内、外打半透明玻璃胶                                                                     | #REF! |  |
| 淋浴房“L”型          | 平米 | 178 | 按展开面积计算                                            | 成品安装                                    | 1.淋浴房玻璃垂直度误差≤2mm<br>2.固定扇玻璃与门扇玻璃的磁吸条完全重合，磁吸正常<br>3.防水胶条顺直、无褶皱<br>4.玻璃门开关顺畅，门把手安装时，胶条方正，不外露<br>5.挡水石与铝合金底座交界处、铝合金与玻璃交界处的内、外打半透明玻璃胶，打胶顺直美观<br>6.固定扇玻璃靠墙一侧无胶条时，内、外打半透明玻璃胶                                                                     | #REF! |  |
| 淋浴房钻石型           | 平米 | 188 | 按展开面积计算                                            | 成品安装                                    | 1.淋浴房玻璃垂直度误差≤2mm<br>2.固定扇玻璃与门扇玻璃的磁吸条完全重合，磁吸正常<br>3.防水胶条顺直、无褶皱<br>4.玻璃门开关顺畅，门把手安装时，胶条方正，不外露<br>5.挡水石与铝合金底座交界处、铝合金与玻璃交界处的内、外打半透明玻璃胶，打胶顺直美观<br>6.固定扇玻璃靠墙一侧无胶条时，内、外打半透明玻璃胶                                                                     | #REF! |  |
| 卫浴五金安装           | 间  | 500 | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.淋浴房玻璃垂直度误差≤2mm<br>2.固定扇玻璃与门扇玻璃的磁吸条完全重合，磁吸正常<br>3.防水胶条顺直、无褶皱<br>4.玻璃门开关顺畅，门把手安装时，胶条方正，不外露<br>5.挡水石与铝合金底座交界处、铝合金与玻璃交界处的内、外打半透明玻璃胶，打胶顺直美观<br>6.固定扇玻璃靠墙一侧无胶条时，内、外打半透明玻璃胶                                                                     | #REF! |  |
| 水盆安装             | 套  | 60  | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.水盆安装方正、稳固                                                                                                                                                                                                                                | #REF! |  |
| 水盆龙头安装           | 套  | 60  | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.龙头安装稳固<br>2.冷热水接管正确<br>3.龙头开关顺畅<br>4.放水试验，龙头各个连接处无漏水情况                                                                                                                                                                                   | #REF! |  |
| 浴缸安装             | 套  | 480 | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.浴缸安装水平，浴缸与墙体交界处打半透明玻璃胶，打胶均匀美观<br>2.浴缸龙头安装稳固<br>3.浴缸下水安装到位<br>4.浴缸满水试验无漏水渗水为合格                                                                                                                                                            | #REF! |  |
| 成品卫浴镜柜安装         | 套  | 150 | 按套数计算                                              | 成品安装                                    | 1.卫浴镜安装水平、稳固<br>2.卫浴镜电源接线正确、开关正常                                                                                                                                                                                                           | #REF! |  |



| 施工内容                  | 单位 | 售价   |                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 定额组编码 |
|-----------------------|----|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 马桶安装                  | 套  | 100  | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.马桶安装方正、稳固无晃动<br>2.马桶盖安装方正、稳定，开启顺畅，放下时缓慢复位<br>3.马桶底座打半透明胶，打胶均匀美观<br>4.马桶冲水实验排水顺畅，无漏水                                                                                                                                                                | #REF! |
| 蹲便器安装                 | 套  | 100  | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.蹲便器安装水平、稳固<br>2.蹲便器水箱安装水平、稳固<br>3.蹲便器排水顺畅                                                                                                                                                                                                          | #REF! |
| 洗脸盆安装                 | 套  | 60   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.水盆安装方及稳固                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |
| 洗脸盆龙头安装               | 套  | 60   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.龙头安装稳固<br>2.水龙头开孔与洗脸盆中心对齐<br>3.冷热水接管正确<br>4.龙头开关顺畅<br>5.放水试验，龙头各个连接处无漏水情况                                                                                                                                                                          | #REF! |
| 花洒安装                  | 套  | 80   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.混水阀安装水平，牢固<br>2.混水阀为可调节水温款，混水阀与墙交界处须打半透明玻璃胶<br>3.花洒升降杆安装竖直、稳固<br>4.安装完成后，进行通水试验，花洒出水速度及出水量正常，且花洒各个连接点无漏水                                                                                                                                           | #REF! |
| 浴巾架安装                 | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 毛巾圈安装                 | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 挂衣钩安装                 | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 置物篮安装                 | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 厕纸架安装                 | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 马桶刷安装                 | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 洗衣机龙头安装               | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装方正、不漏水                                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |
| 电热毛巾架安装               | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固<br>2.接线正确                                                                                                                                                                                                                                  | #REF! |
| 化妆镜安装                 | 套  | 20   | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 地漏安装                  | 套  | 0    | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装水平及牢固                                                                                                                                                                                                                                            | #REF! |
| 洗碗机安装                 | 套  | 168  | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.洗碗机安装稳固、水平<br>2.洗碗机与柜体贴合美观<br>3.洗碗机给水、排水连接紧密，给水通水后连接处无漏水、渗水<br>4.洗碗机门开关顺畅、内部支架等推拉顺畅<br>5.洗碗机通电正常                                                                                                                                                   | #REF! |
| 洗碗机安装                 | 套  | 0    | 按套数计算                                                     | 成品安装                                                                               | 成品安装                                                                                                                                                                                                                                                 | #REF! |
| 平开门（含门套、门、五金）         | 套  | 288  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门套、门、五金)                                                                     | 1.门扇与横套、左右竖套间距一致，无大小头<br>2.门扇底部与地板、瓷砖的最高点距离不小于6mm，不大于9mm<br>3.门扇与门套四角缝隙均匀一致<br>4.门套固定稳固、门扇开关顺畅、无异响<br>5.至少三次开、合门锁，并反锁操作，门锁功能正常<br>6.门吸安装稳固                                                                                                           | #REF! |
| 垭口门套                  | 米  | 68   | 按延长米计算                                                    | 成品门套安装                                                                             | 1.直角拼接<br>2.意大利CLEAF 定制CPL包覆膜<br>3.PUR热熔胶粘接                                                                                                                                                                                                          | #REF! |
| 墙板隐形门（含门、五金）          | 套  | 300  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门、五金)                                                                        | 1.门扇与墙板保持在一个平面，无大小头<br>2.门扇底部与地板、瓷砖的最高点距离不小于6mm，不大于9mm<br>3.门扇与门套四角缝隙均匀一致<br>4.门套固定稳固、门扇开关顺畅、无异响<br>5.至少三次开、合门锁，并反锁操作，门锁功能正常                                                                                                                         | #REF! |
| 子母门（含门、五金）            | 套  | 345  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门套、门、五金)                                                                     | 1.门扇与横套、左右竖套间距一致，无大小头<br>2.门扇底部与地板、瓷砖的最高点距离不小于6mm，不大于9mm<br>3.门扇与门套四角缝隙均匀一致<br>4.门套固定稳固、门扇开关顺畅、无异响<br>5.至少三次开、合门锁，并反锁操作，门锁功能正常<br>6.门吸安装稳固                                                                                                           | #REF! |
| 单扇木质推拉门(含门套、门、五金)     | 套  | 388  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门套、门、轨道、五金等)                                                                 | 1.门扇与横套、左右竖套间距一致，无大小头<br>2.门扇底部与地板、瓷砖的最高点距离不小于6mm，不大于9mm<br>3.门扇与门套四角缝隙均匀一致<br>4.门套固定稳固、门扇开关顺畅、无异响<br>5.至少三次开、合门锁，并反锁操作，门锁功能正常<br>6.门吸安装稳固                                                                                                           | #REF! |
| 双扇木质推拉门(含门套、门、五金)     | 套  | 488  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门套、门、轨道、五金等)                                                                 | 1.门扇与横套、左右竖套间距一致，无大小头<br>2.门扇底部与地板、瓷砖的最高点距离不小于6mm，不大于9mm<br>3.门扇与门套四角缝隙均匀一致<br>4.门套固定稳固、门扇开关顺畅、无异响<br>5.至少三次开、合门锁，并反锁操作，门锁功能正常<br>6.门吸安装稳固                                                                                                           | #REF! |
| 单扇玻璃推拉门（门、五金）         | 套  | 255  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门、轨道、五金等)                                                                    | 1、玻璃门安装垂直度误差≤1mm(≤2mm)<br>2、定位栓位于玻璃门正下方，开关门状态均藏于玻璃门底部轨道内<br>3、确认玻璃门开关平滑，阻尼有效，无异响<br>4、推拉门框无划痕，玻璃门表面无手印、污渍                                                                                                                                            | #REF! |
| 双扇玻璃推拉门（门、五金）         | 套  | 335  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门、轨道、五金等)                                                                    | 1.玻璃门安装垂直度误差≤1mm(≤2mm)<br>2.定位栓位于玻璃门正下方，开关门状态均藏于玻璃门底部轨道内<br>3.确认玻璃门开关平滑，阻尼有效，无异响<br>4.推拉门框无划痕，玻璃门表面无手印、污渍                                                                                                                                            | #REF! |
| 三扇玻璃推拉门（门、五金）         | 套  | 465  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门、轨道、五金等)                                                                    | 1.玻璃门安装垂直度误差≤1mm(≤2mm)<br>2.定位栓位于玻璃门正下方，开关门状态均藏于玻璃门底部轨道内<br>3.确认玻璃门开关平滑，阻尼有效，无异响<br>4.推拉门框无划痕，玻璃门表面无手印、污渍                                                                                                                                            | #REF! |
| 四扇玻璃推拉门（门、五金）         | 套  | 560  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门、轨道、五金等)                                                                    | 1.玻璃门安装垂直度误差≤1mm(≤2mm)<br>2.定位栓位于玻璃门正下方，开关门状态均藏于玻璃门底部轨道内<br>3.确认玻璃门开关平滑，阻尼有效，无异响<br>4.推拉门框无划痕，玻璃门表面无手印、污渍                                                                                                                                            | #REF! |
| 三联动玻璃门（门、五金）          | 套  | 485  | 按套数计算                                                     | 成品安装(含门、轨道、五金等)                                                                    | 1.玻璃门安装垂直度误差≤1mm(≤2mm)<br>2.定位栓位于玻璃门正下方，开关门状态均藏于玻璃门底部轨道内<br>3.确认玻璃门开关平滑，阻尼有效，无异响<br>4.推拉门框无划痕，玻璃门表面无手印、污渍                                                                                                                                            | #REF! |
| 墙板安装                  | 平米 | 128  | 按平米计算                                                     | 成品安装                                                                               | 1.安装垂直平整度≤3mm<br>2.表面无划痕、手印、污渍                                                                                                                                                                                                                       | #REF! |
| 岩板安装                  | 平米 | 499  | 按平米计算                                                     | 成品安装，包含加工切割、美缝处理                                                                   | 1.安装垂直平整度≤3mm<br>2.表面无划痕、手印、污渍                                                                                                                                                                                                                       | #REF! |
| 不锈钢装饰条安装              | 米  | 17   | 按延长米计算                                                    | 成品安装                                                                               | 1.不锈钢接缝处平整无错位<br>2.连接美观无凹凸                                                                                                                                                                                                                           | #REF! |
| 门槛石安装                 | 米  | 90   | 按延长米计算，不足一米按一米计算                                          | 成品安装                                                                               | 1.石材安装水平<br>2.石材空鼓率不超过5%<br>3.石材表面裂痕不能超过整体宽度/长度的1/3且不能有断裂、返碱、拼接现象                                                                                                                                                                                    | #REF! |
| 挡水石安装                 | 米  | 60   | 按延长米计算，单根不足一米按一米计算，有转角的算一根                                | 成品安装                                                                               | 1.挡水石表面平整度≤3mm<br>2.钻石型淋浴房挡水石安装成135°<br>3.石材表面及四周缝隙处清理干净                                                                                                                                                                                             | #REF! |
| 窗台石安装                 | 米  | 145  | 按延长米计算                                                    | 成品安装                                                                               | 1.同一块石材表面杂质数量不能超过3处<br>2.2m以内的石材需要整板安装，石材空鼓率不超过5%<br>3.石材安装水平                                                                                                                                                                                        | #REF! |
| 地面石材安装                | 平米 | 165  | 按施工面积计算                                                   | 包含石材铺贴、缝隙清理、石材表面清理等                                                                | 1.工艺：挡水石及门槛石安装：挡水石槽中满填石材粘接剂→砖槽内满铺粘接剂（砖槽深度大于40mm时需先铺一层水泥砂浆），将挡水石嵌入砖槽中压实铺平→根据现场基层情况确认嵌入深度（石材高出瓷砖面40mm）→石材四周留2mm缝隙<br>2.合格标准：钻石型淋浴房挡水石安装成135°淋浴房挡水石不能压地漏，门槛石高于客厅瓷砖面或者卧室木地板3mm比卫生间砖面高10mm。                                                               | #REF! |
| 弧形区域石材翻边              | 米  | +45  | 按延长米计算,最低收费7米                                             | 石材异型加工及安装                                                                          | 1.工艺：清理瓷砖表面→墙面找平层检查→水泥砂浆→测量定位→材料预排→标高定位→大理石胶泥搅拌→批刮胶泥→石材粘贴→现场清理→施工自检；<br>2.合格标准：接缝处高差1mm以内，整条长边误差2mm以内；                                                                                                                                               | #REF! |
| 室内垃圾清理，现场SS           | 平米 | 8    | 按合同面积计算                                                   | 包含室内垃圾清理，清运至物业指定地点，现场SS维护等                                                         | 1.仅包含有电梯的小区室内垃圾清理，清运至物业指定地点，现场SS维护等；<br>2.不含建筑外运及物业特殊要求的建筑处理，如需外运费用另计。                                                                                                                                                                               | #REF! |
| 建渣集中清理                | 平米 | 10   | 按合同面积计算，最低收费1000元/户                                       | 适用范围：仅限物业要求需要定时清理建渣到小区内建渣池的项目                                                      | 1.适用范围：仅限物业要求需要定时清理建渣到小区内建渣池的项目。                                                                                                                                                                                                                     | #REF! |
| 建渣外运（纯建渣）             | 车  | 1400 | 按车计算<br>100平米以内4车，每50平米一个阶梯增加1车。<br>不含打拆阶段建渣，打拆建渣按打拆数量计算。 | 适用范围：仅限小区内无建渣池客户要求我方外运建渣的项目                                                        | 1.仅限小区内无建渣池的垃圾外运；<br>2.建渣车数按以下标准计算：150平米以内：6车；200平米以内：8车；200平米以上：10车。<br>3.特殊情况另行商议。                                                                                                                                                                 | #REF! |
| 建渣外运（混合建渣）            | 车  | 1400 | 按车计算<br>100平米以内4车，每50平米一个阶梯增加1车。<br>不含打拆阶段建渣，打拆建渣按打拆数量计算。 | 适用范围：仅限小区内无建渣池客户要求我方外运建渣的项目                                                        | 1.仅限小区内无建渣池的垃圾外运；<br>2.建渣车数按以下标准计算：150平米以内：6车；200平米以内：8车；200平米以上：10车。<br>3.特殊情况另行商议。                                                                                                                                                                 | #REF! |
| 无电梯建渣上下楼搬运费（搬运1层）     | 平米 | 6    | 按楼层面积计算                                                   | 仅包含建渣装袋人工搬运至物业指定的小区内建渣池，台阶>3级的需计算费用                                                | 1.仅包含建渣装袋人工搬运至物业指定的小区内建渣池，台阶>3级的需计算费用。                                                                                                                                                                                                               | #REF! |
| 无电梯建渣上下楼搬运费（搬运2-3层）   | 平米 | 12   | 按楼层面积计算                                                   | 仅包含建渣装袋人工搬运至物业指定的小区内建渣池，台阶>3级的需计算费用                                                | 1.仅包含建渣装袋人工搬运至物业指定的小区内建渣池，台阶>3级的需计算费用。                                                                                                                                                                                                               | #REF! |
| 无电梯建渣上下楼搬运费（搬运4层以上）   | 平米 | 18   | 按楼层面积计算                                                   | 仅包含建渣装袋人工搬运至物业指定的小区内建渣池，台阶>3级的需计算费用                                                | 1.仅包含建渣装袋人工搬运至物业指定的小区内建渣池，台阶>3级的需计算费用。                                                                                                                                                                                                               | #REF! |
| 建渣转运                  | 车  | 400  | 按车计算<br>100平米以内4车，每50平米一个阶梯增加1车。<br>不含打拆阶段建渣，打拆建渣按打拆数量计算。 | 适用范围：<br>1) 建渣池不在小区内的；<br>2) 无法直接用小推车需要从地下室转运建渣至地面的；<br>3) 小区内无建渣池需要转运至小区外物业制定地点的。 | 1.适用范围：<br>1) 建渣池不在小区内的；<br>2) 无法直接用小推车需要从地下室转运建渣至地面的；<br>3) 小区内无建渣池需要转运至小区外物业制定地点的。<br>2.建渣车数按以下标准计算：150平米以内：6车；200平米以内：8车；200平米以上：10车。<br>3.特殊情况另行商议。                                                                                              | #REF! |
| 开荒保洁                  | 平米 | 7    | 按合同面积计算                                                   | 对施工现场进行初步清洁，确保现场基本洁净，满足成品安装条件                                                      | 1.门窗保洁：入门户保护膜保留，保护膜、胶、残留物清理，门框凹槽无杂物；<br>2.墙顶地面保洁：瓷砖保护膜清理、垃圾清理、残留物清理、砖缝里杂物清理，地面石膏、腻子、水泥河沙、凸出物使用铲刀吸尘器清理物料优先放生活阳台，无生活阳台放景观阳台，摆放整齐，垃圾集中装袋处理带走；<br>注意：保洁施工时务必小心，避免产品碰损、二次污染等，离开前请认真检查门窗、水电是否关好。                                                           | #REF! |
| 精保洁                   | 平米 | 7    | 按合同面积计算                                                   | 对现场深度清洁，确保清洁完成后现场清洁干净，无灰尘，无污渍，无水滴，达到交付标准                                           | 1.入户门保护膜清除，表面擦拭干净，无灰尘，无污染，凹凸部位无藏灰，锁眼干净无堵塞；<br>2.窗框、轨道、纱窗、玻璃、花架清洁干净无灰尘；<br>3.五金洁具清洁到表面光亮无污染，能照出人影；<br>4.门及锁把手清洁到位干净无杂质；<br>5.墙面踢脚线无灰尘，污渍，涂料点，电源盒里外干净，无杂物，开关面板干净无水渍；<br>6.室内地面无灰层无杂质无垃圾无污染；<br>7.室内墙面光亮、干净、用手触摸检查无灰层附着；<br>8.木地板、瓷砖、台面无灰尘，无水滴，无漆点有光泽等。 | #REF! |
| 楼梯护栏焊接                | 米  | 249  | 按延长米计算                                                    | 一般用于别墅无防护结构的楼梯（防护栏焊接高1.3m)                                                         | 1.一般用于别墅无防护结构的楼梯（防护栏焊接高1.3m)                                                                                                                                                                                                                         | #REF! |
| 搭建临时楼梯                | 跨  | 3000 | 按跨数计算，从一楼到二楼算一跨<br>两跨及以上，每增加一跨增加2500元                     | 1.适用范围：跃层、复式结构或别墅等无室内楼梯的户型；<br>2.搭建方式：木板或钢架楼梯框架+踏板。                                | 1.适用范围：跃层、复式结构或别墅等无室内楼梯的户型；<br>2.搭建方式：木板或钢架楼梯框架+踏板。                                                                                                                                                                                                  | #REF! |
| 超高施工（局部超高）            | 项  |      |                                                           | 包含安全措施、高空作业人工补贴                                                                    | —————                                                                                                                                                                                                                                                | #REF! |
| 超高施工（全屋超高）            | 项  |      | 按超高区域地面面积计算                                               | 包含安全措施、高空作业人工补贴                                                                    | —————                                                                                                                                                                                                                                                | #REF! |
| 超高施工脚手架及安全措施费（层高5米以内） | 项  |      | 按项计算，包含移动脚手架<br>不含满堂红脚手架，满屋脚手架费用另计。                       | 包含超高区域搭建移动脚手架、超高施工安全措施，及脚手架拆除                                                      | 1.要求搭接牢固无安全隐患。                                                                                                                                                                                                                                       | #REF! |
| 超高施工脚手架及安全措施费（层高8米以内） | 项  |      | 按项计算，包含移动脚手架<br>不含满堂红脚手架，满屋脚手架费用另计。                       | 包含超高区域搭建移动脚手架、超高施工安全措施，及脚手架拆除                                                      | 1.要求搭接牢固无安全隐患。                                                                                                                                                                                                                                       | #REF! |



| 施工内容                  | 单位    | 售价    |                                                                                       |                                                      |                                             | 定额组编码 |  |
|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--|
| 超高施工脚手架及安全措施费（层高8米以上） | 项     |       | 按项计算，包含移动脚手架<br>不含满堂红脚手架，满屋脚手架费用另计。                                                   | 包含超高区域搭建移动脚手架、超高施工安全措施，及脚手架拆除                        | 1.要求搭接牢固无安全隐患。                              | #REF! |  |
| 远程施工费（I类区域）           | 项     | 0     | 按项计算<br>以火车南站为坐标原点<br>I类区域：<br>一绕以内(四环)南至二绕以内(五环)区域,不计远程费                             | 远程范围：成都市绕城高速(一绕)以外区域，南门延至二绕以外区域                      | -----                                       | #REF! |  |
| 远程施工费（II类区域）          | 项     | 7000  | 按项计算<br>以火车南站为坐标原点<br>II类区域：<br>一绕以外(四环)南至二绕以外(五环)区域,温江、青白江、龙泉、郫都、新都，7000元/户          | 远程范围：成都市绕城高速(一绕)以外区域，南门延至二绕以外区域                      | -----                                       | #REF! |  |
| 远程施工费（III类区域）         | 项     | 30000 | 按项计算<br>以火车南站为坐标原点<br>III类区域：<br>二绕以外(五环)，金堂、彭州(三绕内)、崇州、大邑、邛崃、新津，30000元/户，按单面积150平米以上 | 远程范围：成都市绕城高速(一绕)以外区域，南门延至二绕以外区域                      | -----                                       | #REF! |  |
| 远程施工费（IV类区域）          | 项     | 50000 | 按项计算<br>以火车南站为坐标原点<br>IV类区域：<br>眉山、都江堰、德阳，50000元/户，按单面积200平米以上                        | 远程范围：成都市绕城高速(一绕)以外区域，南门延至二绕以外区域                      | -----                                       | #REF! |  |
| 远程施工费（V类区域）           | 项     | 80000 | 按项计算<br>以火车南站为坐标原点<br>V类区域：超远项目<br>峨眉山、绵阳、自贡，80000元/户，按单面积300平米以上<br>以上范围外，费用另议。      | 远程范围：成都市绕城高速(一绕)以外区域，南门延至二绕以外区域                      | -----                                       | #REF! |  |
| 精放线点工                 | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：现场管理、日常保洁、物料搬运、零星打拆、建渣清运、5S维护等   | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：物料搬运、零星打拆、建渣清运、5S维护等 | #REF! |  |
| 打拆点工                  | 工日    | 300   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 砌墙/抹灰点工               | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 水电点工                  | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 瓦工找平点工                | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 电焊点工                  | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 木工点工                  | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 贴砖点工                  | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 油工点工                  | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 安装点工                  | 工日    | 400   | 按工日数计算                                                                                | 只限于无法按件计工程量方式结算工资，如：整改(含拆除)、成品安装、售后维修、软装施工、临时紧急情况突击等 | 只限于无法按件计工程量方式计算的零星工程，如：零星砌筑、零星改造、零星安装等      | #REF! |  |
| 主材运输费                 | 平米    | 21    | 按合同面积计算，指有电梯材料运输搬运，无电梯搬运费用另计                                                          | 适用范围：仅限有电梯的项目                                        | -----                                       | #REF! |  |
| 辅材运输费                 | 平米    | 12    | 按合同面积计算<br>无电梯搬运费用另计                                                                  | 适用范围：仅限有电梯的项目                                        | 1.仅包含有电梯的小区材料运输费用，无电梯小区费用另计。                | #REF! |  |
| 无电梯材料上楼搬运费            | 平米    | 21    | 按上楼面积计算<br>指无电梯搬运<br>（从起步楼层1楼算起，2、3楼21元/平米，4楼及以上每增加一层加5元/平米/层）                        | 适用范围：仅限无电梯项目和户内有楼梯需人工二次搬运的项目                         | 1.仅包含无电梯材料搬运费。                              | #REF! |  |
| 无电梯楼层材料搬运费（辅材）（4楼及以上） | 元/m/层 | 5     | 按上楼面积计算*楼层数计算<br>（4楼及以上每层加5元/平米）                                                      | 适用范围：仅限无电梯项目和户内有楼梯需人工二次搬运的项目                         | 1.仅包含无电梯材料搬运费。                              | #REF! |  |
| 材料二次运输费（非专车派送费）       | 次     | 200   | 按单边次数计算，主要指因变更需要的退补料运输，非专车配送，若需专车配送则费用另计（瓷砖40平米以内，超出则按专车计算）<br>不含无电梯的上楼费              | 因客户需求(变更)需单独退补材料的                                    | 1.因客户需求(变更)需单独运送材料的。                        | #REF! |  |