

自装辅材及 工费表			
类型	项目	详细内容	备注
辅料及工费	水电收方	电路14一米，水路18一米	
		按建面计算，大弯包工为70/建面，点对点为60/每建面，局改25-50/建面具体根据实际情况，如给排水是否改动，电位增加数量，灯控改动甚至强电箱变动等。具体请以水电师傅现场报价为准。	塔牌电线2.5平方168，4平方265
		电线管2.3元/3米，86盒子1.2元/个，一般6类网线150元/百米。	
		水管 日丰20管10.5/米 25管14.3/米 川路20管20/根（4米1根）25管29/根（建材价格时有波动，请以当前价格为准）	入户主管25，室内25，只管20
		水管直径的讨论：水压不大的情况下25和20流量差不多，按需选择	
	新建墙体	120/平,括顶部蜈蚣脚，双面挂网，植筋，过梁，双面抹灰，红外投线仪找平12墙，24墙一般多收15-20每平。	
	水泥河沙	拉法基425 39一袋100斤，河沙一方200元（25袋，65斤/袋），瓦工部分人工加辅料约100元/平	楼梯一般有搬运费，电梯无。
	石膏板	石膏板一张是2.88平方（长2.4m*宽1.2m）	如果在建材市场买辅材，需要先付款+运输费用，退材料困难；如果在家附近五金店买辅材，可以货到付款，退材料方便。
		龙牌30一张、防潮43一张 耐水63一张 泰山1126一张、防潮35一张 水45一张、欧松分国产规格0.9/58一张、1.2/70一张、1.5/80一张。进口规格0.9/65一张、1.2/85一张、1.5/105一张（欧松针对的是墙面造型或石膏板砌墙加固）木龙骨1.5一米，3米一根，按根卖。吊顶轻钢主龙骨28（木材，在北型号）x0.7（厚度）7.5/根（2.9m）∴.32×0.7 8.8/根（2.9m）38×0.7 9.8/根（2.9m）	轻钢龙骨分吊顶和隔墙，型号众多，须根据自己木工师傅的清单选购
	木工	按石膏板子收费100-120每张，若工艺过于复杂，适当增加到135	
	防水	丙纶防水20/平包工包料（丙纶厚度选择0.4左右，太厚转角处不服帖，太薄效果不好	
		涂料防水，300人工费，每个厕所刷一桶防水2，每桶防水220-280之间	
	回填	回填宝100-120/平，加上水泥费用	
	油工	建面*层高*22-26按工艺不同单价不同	
	石膏线	包工包料：9/米(8cm规格)（正常会有10%左右的损耗，但是谨防商家恶意多算价格	
	美缝剂	包工包料是18-24一平，纯人工是8-左右，采砂是包工包料是12-16一米，纯人工也是8-9元左右	
		美缝剂：德高30元一组（每组按800×800的砖算，可以打8个平方，瓷砖越大平方越多）瓦克DA胶45元/支，GM15.9元/支	