

分项报价表

分项报价参考表 (小红书：稳哥讲装修)													
序号	空间名称	项目类型	施工部位	施工内容	项目特征	计算规则	单位	工程量	主材单价	主材损耗率	施工单价	综合单价	合计
一	土建改造		(按实收方)										0
1	全屋	土建改造	打拆	墙体拆除（120墙）	拆除120墙体	按拆除面积计算，厚度超出部分按比例折算	平米						0
2	全屋	土建改造	打拆	墙体拆除（240墙）	拆除240墙体	按拆除面积计算，厚度超出部分按比例折算	平米						0
3	全屋	土建改造	打拆	拆除外墙砖	拆除外墙砖	按拆除面积计算	平米						0
4	全屋（待队长现场确认是否产生此费用）	土建改造	打拆	拆除保温层	拆除保温层或外墙漆	按拆除面积计算 适用于常规保温层拆除，若有钢丝网则按60元/平米计费	平米						0
5	全屋	土建改造	打拆	拆除混凝土墙及飘窗台	拆除混凝土墙或飘窗台，需客户签署免责声明，并需客户取得物业的签字同意	按拆除面积计算，飘窗台按展开面积计算 砖砌体按230元/平计算，混凝土飘窗按400元/平计算，不足1平米按1平米计算	平米						
6	全屋	土建改造	打拆	拆除混凝土梁、柱	拆除钢筋混凝土梁、二次结构的构造柱等（不包含主体结构、承重结构、外立面结构）	3米以内按根数计算,超出3米的部分按100元/米计费	根						
7	全屋	土建改造	打拆	拆除室外/室内楼梯	包含室外/室内楼梯拆除、现场清理	按踏步数计算	步						
8	全屋	土建改造	打拆	门窗、栏杆拆除	拆除门、门套及门套基层，拆除防护栏杆	1.按拆除门窗扇的个数计算 2.栏杆2米以内，超出按30元/米计费 3.客户不要的工人自行处理，不予收费	米						
9	全屋（待队长现场确认是否产生此费用）	土建改造	新建	空鼓拆除及修复	空鼓拆除及修复处理等	单处空鼓面积小于1㎡按1㎡计算，大于1㎡按实际面积计算	平米						
10	全屋	土建改造	新建	新建120墙（轻质砖）	包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰	按新建面积计算 主要用于厨卫及生活阳台以外的非承重区域	平米						
11	全屋	土建改造	新建	新建240墙（轻质砖）	包含铲墙皮、植筋、墙体砌筑、新旧墙体交接处挂网、墙面抹灰	按新建面积计算 主要用于厨卫及生活阳台以外的非承重区域	平米						
12	全屋	土建改造	新建	门窗洞修补（水泥砂浆）	水泥砂浆抹灰修补，适用于打拆后的门窗洞修补，不含过梁	按个数计算	个						
5	厨房卫生间（其他区域待队长现场确认是否产生此费用）	门	新建	水泥砂浆精找平		按施工面积计算	平米						
6	厨房、客卫、主卫、主卧、儿童房等	土建改造	新建	门过梁施工（1.2米）	门洞宽900mm以内	按根数计算，墙厚140mm以内的墙使用1根，墙厚>140mm的墙使用2根	根						
7	次卫	土建改造	新建	壁龛（300*300以内）	墙面防水、瓷砖胶薄贴法施工，含瓷砖加工、缝隙清理、瓷砖面清理、阳角保护等	按壁龛格数计算，超出300mm*300mm以外的部分按198元/10cm计算	格						0
8	厨房、生活阳台	土建改造	回填找平	陶粒回填+保护层（厚度150mm以内）	陶粒回填找平	按回填区域面积计算	平米						0
8	全屋（待队长现场确认是否产生此费用）	土建改造	回填找平	地暖前地面粗找平（厚度50mm以内）	地暖施工前地面水泥河沙找平处理	按施工面积计算	平米						
二	空间配置升级												0
2)	卧室扩大公共区												0
2.1		户型扩改	地面			按施工面积计算	平米						0
1)	空间扩大												0
1.1	厨房扩大	户型扩改	墙顶地			按施工面积计算	平米						
1.2	主卫扩大	户型扩改	墙顶地			按施工面积计算	平米						
三	厨房门/其他门扩大新增												
1	室内门		门			按平米计算	平米						
2	厨卫门		门			按平米计算	平米						
四	个性选择												0
1)	吊顶												0
1.1	全屋	吊顶	顶面	增加平顶	包含打眼、吊筋、主副龙骨、单层石膏板安装、转角加固等	按展开面积计算	平米						
1.2	全屋	吊顶	顶面	平顶上增加灯槽	包含灯槽制作安装、基层加固等	按延长米计算	米						
1.3	全屋	吊顶	顶面	增加石膏板眉线	吊顶一圈、边顶或灯槽反边的眉线制作安装双层石膏板（吊顶单算，这个只是眉线）	按延长米计算 （宽度20mm以内，高度200mm以内，超出费用另计。高度每增加100mm增加15元/米）	米						
1.4	全屋	吊顶	顶面	增加窗帘盒	包含窗帘盒制作安装、基层加固等	按延长米计算	米						
1.5	全屋	吊顶	顶面	筒射灯	甲供		个						
1.5	全屋	吊顶	顶面	开设备孔（空调/浴霸/暖风机）	包含放线、定位、开孔及加固处理等	按个数计算 风口长度超出1米的按50元/米计算	米						
	开空调风口未计入预算。												
2)	背景墙												0
2.1	全屋		墙面	墙板/石材			平米						
				石膏板墙面造型			平米						
				墙板基层	木工板基层		平米						
4)	卫浴产品												
5)	厨房产品												0
3)	橱柜卫柜方案												0
五	措施项目												0
1	全屋（待队长现场确认是否产生此费用）	措施项目	建渣处理	建渣外运	适用范围：仅限小区内无建渣池客户要求我方外运建渣的项目	按车计算 100平米以内4车，每50平米一个阶梯增加1车。	车						0
2	全屋（待队长现场确认是否产生此费用）	措施项目	建渣处理	建渣转运	适用范围： 1) 建渣池不在小区内的； 2) 无法直接用小推车需要从地下室转运建渣至地面的； 3) 小区内无建渣池需要转运至小区外物业制定地点的。	按车计算 100平米以内4车，每50平米一个阶梯增加1车。	车						0
3	全屋	措施项目	建渣处理	建渣集中清理	适用范围：仅限物业要求需要定时清理建渣到小区内建渣池的项目	按合同面积计算，最低收费1000元/户	平米						0
4	全屋	措施项目	措施·复式别墅	无电梯建渣下楼搬运费	仅包含建渣装袋人工搬运至物业指定的小区内建渣池，台阶>3级的需计算费用	按楼层面积计算 从起步楼层1楼算起，2楼6元/平米，3、4楼12元/平米，5楼及以上18元/平米	元/m/层						0
5	全屋	措施项目	措施·复式别墅	无电梯材料上楼搬运费	适用范围：仅限无电梯项目和户内有楼梯需人工二次搬运的项目	按上楼面积计算 指无电梯搬运 （从起步楼层1楼算起，2、3楼21元/平米，4楼及以上每增加一层加5元/平米/层）	平米						0
3	全屋	措施项目	措施·复式别墅	搭建临时楼梯	1.适用范围：跃层、复式结构或别墅等无室内楼梯的户型； 2.搭建方式：木板或钢架楼梯框架+踏板。	按跨数计算，从一楼到二楼算一跨 两跨及以上，每增加一跨增加2500元	项						0
7	全屋	措施项目	措施·复式别墅	楼梯防护栏焊接	一般用于别墅无防护结构的楼梯（防护栏焊接高1.3m）	按延长米计算	米						0
8	全屋	措施项目	措施·特殊项	地新风保护	地新风保护	按合同面积计算，最低收费3000元/户	平米						0
9	全屋	措施项目	超高施工	转换层焊接（单层）	一般用于楼梯间超高施工使用	按施工面积计算 楼梯间转换层需计算整个楼梯间区域	平米						0
10	全屋	措施项目	超高施工	超高施工脚手架及措施费	包含超高层区域搭建移动脚手架、水电改造超高施工费、超高施工安全措施费等	按项计算，包含移动脚手架、水电超高施工费、超高施工安全措施费等 1.平层：超高层区域面积50平米以内的（局部超高），按2000元/户计算； 2.平层：超高层区域面积超过50平米的（局部超高），按3000元/户计算； 3.复式2层：超高层区域面积50%以内的（局部超高），按4000元/户计算； 4.别墅3层：超高层区域面积5000元/户计算； 备注：全屋超高面积超过50%或超高8米以上的费用另计，满堂红脚手架费用另计。	户						0
11	全屋	措施项目	超高施工	墙面超高-油工基层处理（含底漆）（层高3.2米以上）	层高超过3.2m部分墙面的施工费，含铲墙、填缝、石膏、腻子、底漆的墙面基层处理的人工及材料	按超高层区域墙面面积计算	平米						0
12	全屋	措施项目	超高施工	墙面超高-艺术漆（面漆）（层高3.2米以上）	层高超过3.2m部分墙面的施工，含艺术漆面漆处理的人工及材料	按超高层区域墙面面积计算	平米						0
13	全屋	措施项目	超高施工	墙面超高-乳胶漆（面漆）（层高3.2米以上）	层高超过3.2m部分墙面的施工，含乳胶漆面漆处理的人工及材料	按超高层区域墙面面积计算	平米						0
14	全屋	措施项目	超高施工	顶面超高-油工基层处理（层高3.2米以上）	层高超过3.2m部分的额外人工施工费用	按超高层区域墙面面积计算，在基础收费上加收	平米						0
15	全屋	措施项目	超高施工	吊顶超高施工费-吊顶下吊高度500mm以内（层高3.2米以上）	吊顶下吊高度500mm以内，层高超过3.2m部分的额外人工施工费用	按超高层区域吊顶面积计算，在基础收费上加收	平米						0

分项报价参考表 (小红书：稳哥讲装修)													
16	全屋	措施项目	超远施工	远程施工费	远程范围：成都市绕城高速(一绕)以外区域，南门延至二绕以外区域	按项计算 1.I类区域： 一绕以内(四环)南至二绕以内(五环)区域,不计远程费； 2.II类区域： 一绕以外(四环)南至二绕以外(五环)区域，温江、青白江、龙泉、郫都、新都，7000元/户； 3.III类区域： 二绕以外(五环)，金堂、彭州(三绕内)、崇州、大邑、邛崃、新津，40000元/户，接单面积150平米以上； 4.IV类区域：超远项目眉山、都江堰、德阳，70000元/户，接单面积200平米以上； 5.V类区域：以上范围外，费用另议。	项						0
4	主卫	卫浴升级	安装	浴缸安装	成品安装	按套数计算	套						0

水电报价表

水电报价表							
序号	项目名称	计量单位	工程量	单价	合价	计算规则	项目特征描述
1	普通插座/备用电源/开关	个				按点位数计算	含面板
2	壁灯电源	个				按点位数计算	不含灯具
3	踏步灯电源	个				按点位数计算	不含灯具
4	大功率电器插座（4平方）	个				按点位数计算,6平方线路按680元/个计算	含面板
5	地插	个				按个数计算	含面板
6	普通插座升级USB插座	个				按个数计算	含面板
7	网络电视电话插座	个				按点位数计算	含面板
8	小夜灯	个				按个数计算	含面板
9	平层-电箱全改（合同面积≤150m²）	套				按套数计算	包含强电箱更换、安装、固定、安装空开、排线、接线等
10	平层-电箱全改	套			0	按套数计算 复式+500元/户，别墅+1000元/户	包含强电箱更换、安装、固定、安装空开、排线、接线等
11	强电箱移位	套			0	按套数计算	包含开槽移位，排线接线等，不含电箱入户主线，主线部分按时收方包
12	弱电箱移位	套			0	按套数计算	包含开槽移位，排线接线等，不含网络主线，线路部分按时收方
13	中央空调电源线（内机）	个			0	按空调内机个数计算	包含开槽、布管布线等
14	中央空调电源线（外机）	个			0	按空调外机个数计算	包含开槽、布管布线等
15	大循环水改造	户			0	按户数计算	包含开槽、布管、管件安装等
16	普通智能开关线路	平米			0	按合同面积计算	每个开关单独走零线
17	总线智能控制线路	平米			0	按合同面积计算（不含专用的弱电控制线）	每组灯具单独走线至智能控制箱，每个开关单独走线至控制箱，专用的弱电控制线（开关控制线）甲供
18	强弱电排线走天花	平米			0	按合同面积计算	适用于因开发商原始建筑原因地面无法开槽的项目