

装修易漏项 报价审核表				
类别	细分工序	易漏点	建议处理方法	备注
施工	打拆新建	故意漏项：告诉你打拆新建按实收方，前期不报够，后期收方多出一大截。	核报价的时候，让设计师在cad图上面给拉清楚，拆除和新建的量。	分清楚12墙和24墙，收费差距大。
	墙面基层	不按完整工序报价，漏掉其中一两项，后期施工告诉你，不做墙面会开裂，被迫加钱。	问清楚是否每一道工序都报全了。	墙面基层处理一般是铲除白灰、墙固、挂网、腻子、两底一面这几个步骤。
	工费升级	升级工费按照普通工费报价，例如薄贴按水泥砂浆贴报价，充筋找平按照顺平报价，等。	问清楚报价是何种工艺。	
	老房装修额外费用	墙面补烂、拆旧、垃圾外运，无电梯的房子上楼费、搬运费等等。	直接查验报价明细即可	
	水电	按米收方乱加米数，劝说业主多留插座而增加费用。	1、前期谈好打包价，多少钱包含多少个点位，避免后期收房说不清楚。 2、按米收方，一定要去现场一起收。 3、点位不要随意增加，每一个功能区留够就即可。	
	防水	防水高度标准没约定好，后期现场提高防水高度，增加费用。	审报价的时候看好防水高度标准，防水次数标准以及防水材料标准。	
	吊顶以及石膏线	前期按照普通吊顶报价，后期再增加。	审核时明确清楚，吊顶是边顶、平顶、悬浮顶还是叠级顶。按照设计真实报价。	
	窗帘盒	直接漏掉	签合同之前谈好单价，算好米数	一般窗帘盒按米收费
	包管	前期故意漏掉	前期约定好每根包管的价格，避免后期临时收高价。	包管是包水管管道，一般出现在厨房、卫生间和阳台
	欧松板基层	故意不报	前期把面积和单价确认好，避免后期施工中再增项。	墙面有造型，在石膏板、墙板或岩板石材等，都需要做基层。
主材	过门石、门槛石、窗台石	这几个小主材特别容易被漏	审核时注意看是否有报价。	
	窗套、门套	漏报	审核时注意是否报价，问清楚超宽窗套是否需要加钱，还要注意，门套是单边还是双边门套，价格也不一样。	窗套、门套按米收费。
	踢脚线	小项漏报	审核时注意是否报价，可与地板一起走，更省钱。	
	美缝	前期故意不报，按照勾缝计算。	审核时问清楚报价是勾缝还是美缝，如果是美缝又是什么标准。	
	墙面造型如墙板、岩板或石材	很多装修公司为了看起来便宜，混肴视听，前期把这部分报在全屋定制里。	一定让他们报出来。	
其他费用	设计费报没报，管理费报没报，税金含没含，成品保护费报没报，运输费报没报，层高比较高的超高费报没报，别墅装修脚手架费用报没报、临时楼梯费用报没报、楼梯转换层报没报等。			